

BLC-BIM オブジェクト標準(version1.0)に関する報告書 2018/10/4

—資料編—

資料 1 : 建築、電気、設備の製品別オブジェクト標準及びマスターデータベース)(抜粋)	……3P~16P(全体約 20P)
資料 2 : Stem 仕様(version10.0)(抜粋)	……17P~28P(全体約 60p)
資料 3 : CI-NET 分類(抜粋)	……29P~46P(全体約 120P)
資料 4 : 基本規約(素案)(抜粋)	……47P~49P(全体約 12P)
資料 5 : 国際建設情報協議会(ICIS)/NATSPEC の BIM ライブラリー調査 (2015 年) (抜粋)	……50P~51P(全体 25P)
資料 6 : 国際建設情報協議会(ICIS)のプロジェクト#2 (2014 年) (抜粋)	……52P~53P(全体 10P)
資料 7 : オブジェクト標準(論点 3)に関する BLC 会員のアンケート結果	……54P~55P
資料 8 : NBS の BIM オブジェクト標準 version2.0 (省略)	……省略(全体 27P)
資料 9 : 未来投資戦略 2018(案) 概要	……56P~58P
資料 10 : Society5.0(総務省ホームページから)	……59P~62P
資料 11 : NIST GCR04-867(不適切な情報連携による建設生産の損失、第 6 章損失コストの積算) (抜粋)	……63P~64P(6 章 19P、全体 210P)
資料 12 : 同一機器を Revit, IFC, NBS の BIM オブジェクト標準で表示した事例	……65P~71P
資料 13 : ドア一般の pset 一覧表	……72P

資料 1 建築、電気、設備の製品別オブジェクト標準及びマスターデータベース)(抜粋)

[建築編](ドアの例)

■表の概要					仕 組 書 に 関 連 の 有 無	ジェネリックオブジェクト ドア/ステール								
【建築寸法の規定】						○ 必須 ● 推奨	ジェネリック オブジェクト	オ ブ ジ ェ ク ト	オ ブ ジ ェ ク ト	オ ブ ジ ェ ク ト	オ ブ ジ ェ ク ト	オ ブ ジ ェ ク ト	オ ブ ジ ェ ク ト	オ ブ ジ ェ ク ト
・ 開閉タイプ 900×2000														
・ 開閉タイプ 1800×2000														
・ 開閉タイプ 1200×2000														
・ 引き違い窓・2枚（開閉付き） 1800×1500 h=500														
・ 引き違い窓・2枚（開き出し） 1800×2000														
【属性項目の定義】														
○ 必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）														
● 推奨（属性項目は設定するが、空欄か/なしとなっているものもある）														
× 該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）														
属性項目	概要	Property Group	Property	国定省公共仕様書 ・標準等										
【BLO管理情報項目】/必須														
企業コード	JIPDEC 標準企業コード	BLO.Management.Item	ManufacturerCode		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
企業名	(製造会社名)	BOS.General	ManufacturerName		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
企業URL	http://www.	BOS.General	ManufacturerURL		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
分類コード	当番はCI-NETコード	BLO.Management.Item	ClassificationCode		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
製品グループ	Webサイト検索用分類	BLO.Management.Item	ProductGroup		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
メーカー型番	メーカー型番	COBie	ModeNumber		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
製品名称	製品名・商品名	BLO.Management.Item	ModeName		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
製品写真	サムネイル形式	BLO.Management.Item	ProductPhoto		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3Dファイル形式	サムネイル形式	BLO.Management.Item	3DFileFormat		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
製品リリース年月		BLO.Management.Item	ProductReleaseYearMonth		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
製造停止年月		BLO.Management.Item	ProductStopYearMonth		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
製品出荷対象	出荷対象エリア・国	BLO.Management.Item	ProductShipmentTargetAreaCountry		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BLO標準バージョン	BLO標準 Ver.	BLO.Management.Item	BLOStandardVer	BLO標準バージョン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
【建築・竣工(ドア)情報】/必須														
管理項目														
建具設置別	外部に面しているか否か	IFC	IsExternal	詳細図、及び16章	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
建具種別	特徴	COBie	Features	建具表	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
建具番号	タグ番号	COBie	TagNumber	建具表	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
建具枝番号	タグ番号の枝番号	BLO.Technical.Info	TagBranchNumber		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
【IFC_Pset項目:ドア一般のプロパティセット(ISO44d2:Pset_DoorCommon)】/必須														
参照記号	このプロジェクトにおける参照記号	IFC	Reference		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
状態	新規/既存/廃棄/一時的/その他/不明	IFC	Status		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
耐火等級	建築基準法、消防法	IFC	FireRating	16章2節2項	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遮音性能	建築基準法	IFC	AcousticRating	16章2節2項	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
防犯等級	関連する基準による	IFC	SecurityRating		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
耐久性能	関連する基準による	IFC	DurabilityRating		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
湿度差耐性	関連する基準による	IFC	HygrothermalRating		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
水密性能	JIS等級	IFC	WaterTightnessRating		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
機械的耐荷性能	関連する基準による	IFC	MechanicalLoadRating		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
耐風圧性能	JIS等級	IFC	WindLoadRating		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
気密性能	JIS等級	IFC	Infiltration	16章2節2項	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内外区分	外部に面しているか否か	IFC	IsExternal	詳細図、及び16章	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
断熱性能	開口部の熱貫流率U	IFC	ThermalTransmittance		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ガラス比率	開口部に対するガラス面積比率	IFC	GlazingAreaFraction		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
身障者対応区分	身障者対応器具の有無	IFC	HandicapAccessible		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
非常口区分	非常口・避難口の有無	IFC	FireExit		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
自動ドア区分	自動ドアか否か	IFC	HasDrive		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
自動閉鎖機能区分	ドアクローザーの有無	IFC	SelfClosing		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遮煙性能	遮煙性能の有無	IFC	SmokeStop		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
【IFC_Pset項目:ドア窓のプロパティセット(ISO44d2:Pset_DoorWindowGlazingType)】/ドアに窓がある場合のみ必須														
ガラス層数(枚数)		IFC	GlassLayers		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1番目(室内側)のガラス厚さ		IFC	GlassThickness1	16章14節	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2番目(中間又は外側)のガラス厚さ		IFC	GlassThickness2	16章14節	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3番目(外側)のガラス厚さ		IFC	GlassThickness3	16章14節	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
充填ガスの名称		IFC	FillGas		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ガラスの色		IFC	GlassColor		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
強化ガラスか否か		IFC	IsTempered		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
被覆を被せたガラスか否か		IFC	IsLaminated		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ガラスコーティングの有無		IFC	IsCoated		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
網入りガラスか否か		IFC	IsWired		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
可視光線反射率		IFC	VisibleLightReflectance		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
可視光線透過率		IFC	VisibleLightTransmittance		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
紫外線吸収率	(熱線吸収率)	IFC	SolarAbsorption		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
紫外線反射率	(熱線反射率)	IFC	SolarReflectance		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
紫外線透過率	(熱線透過率)	IFC	SolarTransmittance		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
太陽放射熱係数		IFC	SolarHeatGainTransmittance		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遮光係数		IFC	ShadingCoefficient		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
夏季の熱伝導率	(夏の熱透過係数・U値)	IFC	ThermalTransmittanceSummer		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
冬季の熱伝導率	(冬の熱透過係数・U値)	IFC	ThermalTransmittanceWinter		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
【COBie タイププロパティ 属性項目】/必須														
アクセシビリティ性能		COBie	AccessibilityPerformance		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
アセットタイプ		COBie	AssetType		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カテゴリ		COBie	Category		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
法令性能		COBie	CodePerformance		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
色		COBie	Color		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
構成要素		COBie	Constituents		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
説明		COBie	Description		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
耐用単位		COBie	DurationUnit		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
期待耐用年数		COBie	ExpectedLife		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
特徴		COBie	Features	建具表	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
仕上げ		COBie	Finish	16章4節4項など	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
グレード		COBie	Grade		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
製造者		COBie	Manufacturer		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
材料		COBie	Material	16章2～7節	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
メーカー型番		COBie	ModeNumber		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
製品参照		COBie	ModeReference		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
名前		COBie	Name		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
公称高さ・H		COBie	NominalHeight	建具表	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
公称長さ・L		COBie	NominalLength		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
公称幅・W		COBie	NominalWidth	建具表	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
更新コスト		COBie	ReplacementCost		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
形状		COBie	Shape		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
大きさ		COBie	Size		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サステナビリティ性能		COBie	SustainabilityPerformance		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
保証説明		COBie	WarrantyDescription		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
保証サービス期間		COBie	WarrantyDurationLabor		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
部品交換サービス期間		COBie	WarrantyDurationParts		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
保証サービス期間の単位		COBie	WarrantyDurationUnit		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
保証サービス担当組織		COBie	WarrantyGuarantorLabor		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
部品(交換)保証担当組織		COBie	WarrantyGuarantorParts		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

[設備編]

2017/7/19

Copyright(C) 2018.7. BLC All rights reserved

Copyright(C) 2018.7, BLC All rights reserved

Copyright(C) 2018.7. BLC All rights reserved

Copyright(C) 2018.7. BLC All rights reserved

[illegible]

資料 1-3 電気編

BLCJ「電気」属性項目Parameter編成、(NBS Parameters)、(Revit:RUGJ MEPSharedParameter/Comparison・Correspondence)

整理番号	Specifications attribute items 仕様属性名称(和名)	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specification attribute item ID	単位 I D グループ	ファイル作成時入力文字規定					メーカーモデル																				備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					属性	フィールド形式	桁数	レベル	その他規定	40	20	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30		40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40

整理 番号	Specifications attribute items 仕様属性名称(和名)	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specification s attribute item ID	単位 I D グ ル ー プ	ファイル作成時入力文字規定					メーカーモデル																			備考
					属性	フィールド 形式	桁 数	レ バ ル	その他 規定	40	20	03	006	100	109	107	110	115	120	30	010	020	030	070	170	180	510	520	
										照明 共通	照明 共通	高 低 圧 配 電 盤	電 灯 盤	手 元 照 明 器	分 電 盤	測 定 器	監視 装置	照明 器具 共通	照明 器具 共通	高 圧 放 電 灯	白 熱 灯 器 具	高 圧 放 電 灯	照 明 制 御 シ ス テ ム	照 明 用 ボ ー ル	照 明 機 具 部 材	照 明 機 具 部 材	有 機 E L 器 具		
11440	配線用遮断器 (1)	Single phase molded case circuit (1)	MCCB1	EAF	NUMBER	数字	4	2																					
11450	配線用遮断器 (1) 個数	Single phase molded case circuit (1) qty	MCCB1_N	テキスト	NUMBER	数字	3	2																					
11460	配線用遮断器 (2)	Single phase molded case circuit (2)	MCCB2	EAF	NUMBER	数字	4	2																					
11470	配線用遮断器 (2) 個数	Single phase molded case circuit (2) qty	MCCB2_N	テキスト	NUMBER	数字	3	2																					
11480	配線用遮断器 (3)	Single phase molded case circuit (3)	MCCB3	EAF	NUMBER	数字	4	2																					
11490	配線用遮断器 (3) 個数	Single phase molded case circuit (3) qty	MCCB3_N	テキスト	NUMBER	数字	3	2																					
11500	配線用遮断器 (4)	Single phase molded case circuit (4)	MCCB4	EAF	NUMBER	数字	4	2																					
11510	配線用遮断器 (4) 個数	Single phase molded case circuit (4) qty	MCCB4_N	テキスト	NUMBER	数字	3	2																					
11520	漏電遮断器	Single phase earth leakage circuit breaker	ELCB	EAF	NUMBER	数字	4	2																					
<Three-phase low-voltage switchboard specification information>										<三相低圧配電器仕様情報>																			
11600	三相定格電圧 (一次側) V	Three phase rated voltage (primary) V	RATE_V1	EV	NUMBER	数字	3	2																					
11610	三相定格電圧 (二次側) V	Three phase rated voltage (secondary) V	RATE_V2	EV	NUMBER	数字	3	2																					
11620	三相定格電圧 (三次側) V	Three phase rated voltage (tertiary) V	RATE_V3	EV	NUMBER	数字	3	2																					
11630	面数	Number of three phase switch board	NAM_S	テキスト	NUMBER	数字	2	2																					
11640	総容量	Total capacity	TOTAL_CAP	KW	NUMBER	数字	4	2																					
11650	三相トランス容量 (1)	Capacity of three phase transformer (1)	3TR1_CAP	EKVA	NUMBER	数字	3	2																					
11660	三相トランス容量 (1) 個数	Capacity of three phase transformer (1) qty	3TR1_N	テキスト	NUMBER	数字	1	2																					
11670	三相トランス容量 (2)	Capacity of three phase transformer (2)	3TR2_CAP	EKVA	NUMBER	数字	3	2																					
11680	三相トランス容量 (2) 個数	Capacity of three phase transformer (2) qty	3TR2_N	テキスト	NUMBER	数字	1	2																					
11690	三相トランス容量 (3)	Capacity of three phase transformer (3)	3TR3_CAP	EKVA	NUMBER	数字	3	2																					
11700	三相トランス容量 (3) 個数	Capacity of three phase transformer (3) qty	3TR3_N	テキスト	NUMBER	数字	1	2																					
11710	三相トランス容量 (4)	Capacity of three phase transformer (4)	3TR4_CAP	EKVA	NUMBER	数字	3	2																					
11720	三相トランス容量 (4) 個数	Capacity of three phase transformer (4) qty	3TR4_N	テキスト	NUMBER	数字	1	2																					
11730	三相トランス容量 (5)	Capacity of three phase transformer (5)	3TR5_CAP	EKVA	NUMBER	数字	3	2																					
11740	三相トランス容量 (5) 個数	Capacity of three phase transformer (5) qty	3TR5_N	テキスト	NUMBER	数字	1	2																					
11750	コンデンサ容量	Capacity of capacitor	CAPA_C	KVAR	NUMBER	数字	3	2																					
11760	リアクトル容量	Capacity of reactor	CAPA_L	KVAR	NUMBER	数字	1	2																					
11770	三相配線用遮断器 (1)	Three phase molded case circuit breaker (1)	3MCCB1	EAF	NUMBER	数字	4	2																					
11780	三相配線用遮断器 (1) 個数	Circuit breaker for three phase (1) qty	3MCCB1_N	テキスト	NUMBER	数字	3	2																					
11790	三相配線用遮断器 (2)	Circuit breaker for three phase (2)	3MCCB2	EAF	NUMBER	数字	4	2																					
11800	三相配線用遮断器 (2) 個数	Circuit breaker for three phase (2) qty	3MCCB2_N	テキスト	NUMBER	数字	3	2																					
11810	三相配線用遮断器 (3)	Circuit breaker for three phase (3)	3MCCB3	EAF	NUMBER	数字	4	2																					
11820	三相配線用遮断器 (3) 個数	Circuit breaker for three phase (3) qty	3MCCB3_N	テキスト	NUMBER	数字	3	2																					
11830	三相配線用遮断器 (4)	Circuit breaker for three phase (4)	3MCCB4	EAF	NUMBER	数字	4	2																					
11840	三相配線用遮断器 (4) 個数	Circuit breaker for three phase (4) qty	3MCCB4_N	テキスト	NUMBER	数字	3	2																					
11850	三相漏電遮断器	Three phase earth leakage circuit breaker	3ELCB	EAF	NUMBER	数字	4	2																					
<Power equipment specification information>										<電力機器仕様情報>																			
12100	油量 (油入のみ)	Oil level (oil ingress only)	OIL_W	QL	NUMBER	数字	3	2																					
12110	電力機器定格電圧 (一次側)	Power equipment rated voltage (primary side)	DRATE_V1	EV	NUMBER	数字	3	2																					
12120	電力機器定格電圧 (二次側)	Power equipment rated voltage (secondary side)	DRATE_V2	EV	NUMBER	数字	3	2																					
12130	電力機器定格電圧 (三次側)	Power equipment rated voltage (tertiary side)	DRATE_V3	EV	NUMBER	数字	3	2																					
12140	一次側タップ	Primary side tap	TAP_1	EV	NUMBER	数字	4	2																					
12150	結線 (一次側)	Connection (primary side)	CONNECT_1	テキスト	CHAR	テキスト	10	2																					
12160	結線 (二次側)	Connection (secondary side)	CONNECT_2	テキスト	CHAR	テキスト	10	2																					
12170	結線 (三次側)	Connection (tertiary side)	CONNECT_3	テキスト	CHAR	テキスト	10	2																					
12180	冷却方式	cooling method	COOL_TYPE	テキスト	CHAR	テキスト	10	2																					
12190	定格電圧 (一次側) kV	Rated voltage (primary side)	RATE_kv1	EKV	NUMBER	数字	4	2																					
12200	定格電圧 (二次側) kV	Rated voltage (secondary side)	RATE_kv2	EKV	NUMBER	数字	4	2																					
12210	定格電圧 (三次側) kV	Rated voltage (tertiary side)	RATE_kv3	EKV	NUMBER	数字	4	2																					
12220	% I Z (一次-二次)	percent I Z (primary - secondary)	PERCENT_12	OHM	NUMBER	数字	5	2																					
12230	% I Z (一次-三次)	percent I Z (primary - tertiary)	PERCENT_13	OHM	NUMBER	数字	5	2																					
12240	% I Z (二次-三次)	percent I Z (secondary - tertiary)	PERCENT_23	OHM	NUMBER	数字	5	2																					
12250	負荷損	Load loss	LOSS_W	EW	NUMBER	数字	3	2																					
12260	励磁突入電流	Magnetizing inrush current	RUSH_A	EA	NUMBER	数字	3	2																					
12270	定格一次電流	Rated primary current	RATE_A1	EA	NUMBER	数字	3	2																					
12280	定格二次電流	Rated secondary current	RATE_A2	EA	NUMBER	数字	3	2																					
12290	定格過電流強度	Rated overcurrent intensity	RATEOVRCUR_INT	テキスト	NUMBER	数字	3	2																					
12300	定格過電流定数	Rated overcurrent constant	RATEOVRCUR_CONST	テキスト	NUMBER	数字	2	2																					
12310	定格負担	Rating burden	RATE_LOAD	EVA	NUMBER	数字	3	2																					
12320	設備容量	Equipment capacity	EQUI_CAPA	EKVA	NUMBER	数字	4	2																					
12330	リアクタンス	Reactance	REACT	OHM	NUMBER	数字	5	2																					
12340	回路電圧	Circuit voltage	CIRCUIT_V	EV	NUMBER	数字	3	2																					
12350	耐電圧	Withstand voltage	MAXV_WISV	EV	NUMBER	数字	3	2																					
12360	最高電圧	Highest voltage	MAXV_WISV	EV	NUMBER	数字	3	2																					
12370	確度階級	Certainty class	CLASS	テキスト	NUMBER	数字	2	2																					

整理 番号	Specifications attribute items 仕様属性名称(和名)	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specification s attribute item ID	単位 I D G ル ー プ	メーカーモデル																	備考	
					ファイル作成時入力文字規定					40	20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
					属性	フィールド 形式	桁 数	レ バ ル	その他 規定	40 部 品 共通	20 高 圧 配 電 盤	00 特 高 機 器	00 電 力 盤	105 手 元 開 閉 器	110 分 電 盤	115 制 御 盤	120 監視 装置	40 照 明 器 具 共 通	010 雷 光 灯 器 具	020 白 熱 灯 器 具	030 高 圧 放 電 管 照 明 シ ス テ ム		070 照 明 用 ボ ー ル
16740	埋込深さ	Embedding depth	BCK_SIZE	MM	NUMBER	数字	10	3								●	●	●				●	●
16750	本体取付方法	Body mounting method	BUILT_BODY	CHAR	TEXT	15	3																
16760	ランプ取付け方法	Lamp mounting method	BUILT_LMP	CHAR	TEXT	15	3																
<Lighting equipment・Government office specification>																							
16801	公共施設用照明	Light for public facilities	PBLC_LIGHT	CHAR	TEXT	5	2									◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
16810	公共施設型番	Public facility model number	PBLC_NUM	CHAR	TEXT	15	3									●	●	●	●	●	●	●	●
16820	公共施設グループ	Public facility group	PBLC_G	CHAR	TEXT	1	3									●	●	●	●	●	●	●	●
16850	ルーバー分類	Louver classification	LVER_TYPE	CHAR	TEXT	3	3									○	○	○	○			○	○
16860	照明カバー分類	Lighting cover classification	CVER_TYPE	CHAR	TEXT	3	3									○	○	○	○			○	○
16870	グレア分類	Glare classification	GREA_TYPE	CHAR	TEXT	3	3									○	○	○	○			○	○
<Lighting fixtures / parts information>																							
16910	部品名1	Part name 1	PARTS_NAME1	CHAR	TEXT	15	3																
16911	部品名2	Part name 2	PARTS_NAME2	CHAR	TEXT	15	3																
16912	部品名3	Part name 3	PARTS_NAME3	CHAR	TEXT	15	3																
16913	部品名4	Part name 4	PARTS_NAME4	CHAR	TEXT	15	3																
16914	部品名5	Part name 5	PARTS_NAME5	CHAR	TEXT	15	3																
16920	部品型番1	Part number 1	PARTS_MODELNO1	CHAR	TEXT	15	3																
16921	部品型番2	Part number 2	PARTS_MODELNO2	CHAR	TEXT	15	3																
16922	部品型番3	Part number 3	PARTS_MODELNO3	CHAR	TEXT	15	3																
16923	部品型番4	Part number 4	PARTS_MODELNO4	CHAR	TEXT	15	3																
16924	部品型番5	Part number 5	PARTS_MODELNO5	CHAR	TEXT	15	3																
16930	部品数量1	Part quantity 1	PARTS_N1	NUMBER	数字	5	3																
16931	部品数量2	Part quantity 2	PARTS_N2	NUMBER	数字	5	3																
16932	部品数量3	Part quantity 3	PARTS_N3	NUMBER	数字	5	3																
16933	部品数量4	Part quantity 4	PARTS_N4	NUMBER	数字	5	3																
16934	部品数量5	Part quantity 5	PARTS_N5	NUMBER	数字	5	3																
16940	部品定価1	Part price 1	PARTS_PRICE1	YEN	NUMBER	数字	10	3															
16941	部品定価2	Part price 2	PARTS_PRICE2	YEN	NUMBER	数字	10	3															
16942	部品定価3	Part price 3	PARTS_PRICE3	YEN	NUMBER	数字	10	3															
16943	部品定価4	Part price 4	PARTS_PRICE4	YEN	NUMBER	数字	10	3															
16944	部品定価5	Part price 5	PARTS_PRICE5	YEN	NUMBER	数字	10	3															
16950	適合ポール名称1	Adaptive pole name 1	POLE_NAME1	CHAR	TEXT	15	3												○	○			
16951	適合ポール名称2	Adaptive pole name 2	POLE_NAME2	CHAR	TEXT	15	3												○	○			
16952	適合ポール名称3	Adaptive pole name 3	POLE_NAME3	CHAR	TEXT	15	3												○	○			
16960	適合ポール型番1	Applicable pole model number 1	POLE_MODELNO1	CHAR	TEXT	15	3												○	○			
16961	適合ポール型番2	Applicable pole model number 2	POLE_MODELNO2	CHAR	TEXT	15	3												○	○			
16962	適合ポール型番3	Applicable pole model number 3	POLE_MODELNO3	CHAR	TEXT	15	3												○	○			
16970	適合ポール高さ1	Adapted pole height 1	POLE_HEIGHT1	MM	NUMBER	数字	10	3											○	○			
16971	適合ポール高さ2	Adapted pole height 2	POLE_HEIGHT2	MM	NUMBER	数字	10	3											○	○			
16972	適合ポール高さ3	Adapted pole height 3	POLE_HEIGHT3	MM	NUMBER	数字	10	3											○	○			
16980	適合ポール定価1	Conformity poli regular price 1	POLE_PRICE1	YEN	NUMBER	数字	10	3											○	○			
16981	適合ポール定価2	Conformity poli regular price 2	POLE_PRICE2	YEN	NUMBER	数字	10	3											○	○			
16982	適合ポール定価3	Conformity poli regular price 3	POLE_PRICE3	YEN	NUMBER	数字	10	3											○	○			
16990	適合埋込ボックス型番	Applicable embedded box model number	BOX_MODELNO	CHAR	TEXT	15	3												●	●	●	●	●
<Estimates and other specification information>																							
6010	標準価格	Standard price	PRICE	NUMBER	数字	9	3									○	○	○	○	○	◎	◎	◎
6020	備考	Nnote	NOTE	CHAR	TEXT	32	3									○	○	○	○	○	◎	◎	◎
6110	設置区分	Setting class	SET_CLAS	CHAR	コード	6	4																
6120	設置形態	Setting style	SET_FORM	CHAR	コード	6	4																
<Extension specification information>																							
6200	組合せフラグ	Assembly flag	ASS_FLG	NUMBER	数字	1	1																
【Equipment specification information】 【機器仕様情報／図面・図書参照情報】																							
<図面仕様情報>																							
1710	2D外形図(平面図)	2D External Drawing Top	FLA_FILE	CHAR	ファイル名	220	2																
1720	2D外形図(正面図)	2D External Drawing Front	FRO_FILE	CHAR	ファイル名	220	2																
1730	2D外形図(背面図)	2D External Drawing Rear	REA_FILE	CHAR	ファイル名	220	2																
1740	2D外形図(右側面図)	2D External Drawing Right Side	RIT_FILE	CHAR	ファイル名	220	2																
1750	2D外形図(左側面図)	2D External Drawing Left Side	LEF_FILE	CHAR	ファイル名	220	2																
1760	2D外形図(底面図)	2D External Drawing Bottom	3D_1_FILE	CHAR	ファイル名	220	2																
1770	2D外形図(その他)	2D External Drawing Etc	3D_2_FILE	CHAR	ファイル名	40	4																
7010	3D外形図(本体:1)	3D External Drawing (Body: 1)	3D_1_FILE	CHAR	ファイル名	40	4																
7020	3D外形図(本体:2)	3D External Drawing (Body: 2)	3D_2_FILE	CHAR	ファイル名	40	4																
7030	3D外形図(本体:3)	3D External Drawing (Body: 3)	3D_3_FILE	CHAR	ファイル名	40	4																
7040	3D外形図(本体:4)	3D External Drawing (Body: 4)	3D_4_FILE	CHAR	ファイル名	40	4																
7050	3D外形図(本体:5)	3D External Drawing (Body: 5)	3D_5_FILE	CHAR	ファイル名	40	4																
7060	3D外形図(本体:6)	3D External Drawing (Body: 6)	3D_6_FILE	CHAR	ファイル名	40	4																
7070	3D外形図(本体:7)	3D External Drawing (Body: 7)	3D_7_FILE	CHAR	ファイル名	40	4																
7080	3D外形図(本体:8)	3D External Drawing (Body: 8)	3D_8_FILE	CHAR	ファイル名	40	4																
7090	3D外形図(本体:9)	3D External Drawing (Body: 9)	3D_9_FILE	CHAR	ファイル名	40	4																
7100	3D外形図(本体:10)	3D External Drawing (Body: 10)	3D_10_FILE	CHAR	ファイル名	40	4																
7110	3D外形図(本体形状)	3D External Drawing Detail	3D_D_FILE	CHAR	ファイル名	40	4																
7120	3D外形図(その他)	3D External Drawing Etc	3D_E_FILE	CHAR	ファイル名	40	4																
7130	3D外形図(メンテナンス)	3D External Drawing Mainte	3D_M_FILE	CHAR	ファイル名	40	4																
7150	3D外形図(ビューアー)	3D External Drawing Viewer	3D_V_FILE	CHAR	ファイル名	40	4																
7200	姿 図	Shape figure	SHAPE_DATA	CHAR	ファイル名	40	4																
7300	外観写真	External photo	PHOTO_DATA	CHAR	ファイル名	40	4									○	○	○	○	○	○	○	○
7400	仕様図(承認図)	Specification figure	RECOG_DATA	CHAR	ファイル名	40	4																
7410	仕様図URL	Specification figure URL	RECOG_URL	CHAR	ファイル名	40	4																
7500	構造 図	Structure figure	STRUCT_DATA	CHAR	ファイル名	40	4																
7600	動作原理図	Operation principle figure	OPPR_CHART	CHAR	ファイル名	40	4																
7700	動作フローチャート	Operation flow chart	OPFLOW_CHART	CHAR	ファイル名	40	4																
7800	回路図データ	Circuit figure data	CIRC_CHART	CHAR	ファイル名	40	4																
7910	外形寸法図	External dimension drawing	OUTSHAPE_DATA	CHAR	ファイル名	40	4																
7920	制御回路図	Control circuit diagram	CONTCIRC_DATA	CHAR	ファイル名	40	4																

2.1 3D オブジェクト

3D オブジェクトファイルは次の要領で作成する。3D オブジェクトは、建築設備 CAD による顧客との合意形成(簡易なレンダリング)、干渉チェック確認、施工時の取り付け位置確認、意匠的な事柄の伝達、3D・BIM 展開利用を主な用途とする。3D オブジェクトファイルの作成にあたってはそのオブジェクトの目的に合った表現とし、図形としては外観(外周)のみで内部の情報は持たない。表現詳細度合いは実施設計・施工で利用する LOD レベルとし、参考資料 1-X : 「3D 外形図作成参考資料」の作成度合いを参考にして作図のこと。

3D オブジェクトファイルのデータ容量は、参考資料 1-X : 「設備機器 3D ファイル目標容量(目安)」を参考にされたい。

(1) 3D オブジェクトファイル形式

- ・「本体形状」1 : 建築系 3D ファイル「各社 Native」形式
(AutoDesk Revit・GRAPHISOFT ARCHICAD・A&A Vectorworks・FukuiCP GLOOBE)等
- ・「本体形状」2 : 設備系 3D ファイル「各社 Native」形式
(CADWe'll Tfas・NYK Rebro・CADEWA Real・FILDER Cube・DesignDraft)等
- ・「本体形状」X : 3D ファイル「各社 NATIVE」形式
- ・「本体形状」0 : (変換用中間ファイル)は「DWG(DXF)」形式 または「IFC」形式
- ・「その他(任意形式)」 : 「IFC」「RFA」「STEP」「IGES」「STL」等の中間ファイル形式
- ・「メンテスペース」 : 「DWG(DXF)」形式、「IFC」形式、「各社 Native」形式
- ・「DWG(DXF)」の場合は、Autodesk の標準に従うこととする。
DWG(DXF)のバージョンは、2004 形式以上とする。
Autodesk 社「DWG(DXF)」、標準基準で規定されていない図形要素についても、原則として使用を認める。
- ・「その他(任意形式)」については、各管理団体の標準仕様に従うこととする。

(2) 3D ファイル容量

- 3D ファイル目標容量については、1.6-(6) 図-4(プロジェクト段階と BIM オブジェクト標準(形状、情報の詳細度)、および参考資料 1-X : 「設備機器 3D ファイル目標容量(目安)」を参考にサイズが小さいように工夫を行うこととするが、当面容量の制限は設けない事とする。
- 3D ファイル目標容量は、描画図形の曲面部分「面数」が大きく影響するため、必要最低限に簡素化することで、ファイル容量の低減に配慮されたい。

(3) 3D ビューアーファイル

- 外形図ビューアーファイルは、WEB ブラウザプラグインに対応する軽量 3D ファイルフォーマットとする。

(4) 3D-CAD ファイル作成ルール

□図面記述方法

3D CAD ファイルは下記の区分で作成する。

●3D オブジェクト (本体形状)

「本体形状」1、2、…X は、「各社 Native」ファイル形式で掲載し、3D オブジェクトは 3D 外形図

本体を掲載し、外観(外周)のみで内部の情報は持たない。

「本体形状」0 は、「DWG(DXF)」ファイル形式、または「IFC」形式で、「各社 Native」形式に変換するための中間ファイルで、3D オブジェクトは 3D 外形図本体を掲載し、外観(外周)のみで内部の情報は持たない。

詳細さの度合いは「必要情報」と「3D ファイル目標容量」との兼ね合いで決定する。

●3D オブジェクト（その他）

「その他」は、「3D 任意ファイルフォーマット」を受け渡す際に使用する。

本体形状指定ファイル形式以外のファイルフォーマットの受渡、資料、超詳細のレンダリング

CAD データを記載する場合等に使用し、現行仕様では、用途を限定しない拡張データ用とする。

●3D オブジェクト（メンテスペース）

「メンテスペース」は、「本体形状」1、2、…X、「本体形状」0:と同じ形式で、機器のメンテナンスの際の、部品の開閉スペース、コイルの引き抜きスペースなど、実態のない情報を保持するもので、本体形状は記載しないこととする。

●3D オブジェクト（ビューアー）

「ビューアー」は、本体形状を WEB ブラウザプラグインに対応する軽量 3D ファイルフォーマットに変換する。機器の意匠・デザイン・テクスチャー質感など、メーカー機器の詳細データ表現が可能のため使用目的によって掲載する。

（BLC 試行サイトでは WEB ブラウザプラグインビューアとして「XVL」を採用している。）

□縮尺

●縮尺は 1 / 1 とする。

□文字

●文字の仕上りは、A3 サイズ用紙への出力時に高さ 3mm 程度で出力できることとする。

（５）レイヤ構成

3D 外形図レイヤ作成は標準仕様としては任意とする。

3D 外形図レイヤ区分を行う場合は下表を参考とするが、メーカー独自レイヤー構成も可とする。

レイヤ No.	項 目	レイヤ名	定 義	属性	カラー番号 ※	作図
2	本体図形	DETAIL	機器本体形状	3DFACE	任意	必須
3	基準線	BASIS	作図上の基準となる線	一点鎖線	任意	任意
5	注記	NOTE	機器に関わる記述	線分、文字	任意	任意
6	配置点	ARRANGE	機器配置点(基点)	円	1(Red)	任意
7	固定点	FIX	フック・アンカー等の固定点	円	任意	任意

※ 配置点カラー番号は 1 (Red)、変換対象以外のカラー番号は 7(White)とする。

レイヤ作成は任意とするが、編成する場合は 2D 外形図基準と同様に下記データを参考にする。

□本体図形（DETAIL）

●レイヤ名 DETAIL（本体図形）は、3D 形状機器の本体を記載する。

●3D CAD ファイル「本体形状」「メンテスペース」「ビューアー」「その他」については、機器本体、メンテスペース、点検口などの本体図形を記載する。

「メンテスペース」データを掲載する場合は、「本体形状」と重ね合わせが出来る様に、作図配置点(Arrange)を、何れのデータにも必ず記入すること。

- 図形としては外観(外周)のみで内部の情報は持たない。
- 表現詳細度合いは別に定める「設備機器 3D ファイル目標容量 (目安)」を指針に作成を行う。

□基準線 (BASIS)

- 作図上の基準となる線が必要な場合は、一点鎖線で記入。

□注記 (NOTE)

- 機器に関わる記述事項を記入する場合は、英数字・記号・漢字・引出線等で記入。
- 接続口名称を記述する場合には【LIB-3.1.3】接続口用途 ID を用いるものとする。

□配置点 (ARRANGE)

- 配置点 (ARRANGE) は、機器施工時の設置基準となる点とする。
- 「本体形状」「メンテスペース」「その他」「ビューアー」の重ね合わせ位置は、作図配置点 (X=0, Y=0, Z=0) とする。

※本体図形の作図配置点が (X=0, Y=0, Z=0) と異なる場合は、配置点が (0, 0, 0) となるように移動すること。

- 機器施工時の設置基準点を選定する際は以下を目安とする。

壁面・床面・天井面等の面に接する場合は、その面と接する線上を配置点とする。

なお、上記の面に接しない場合は、基準線の交点とする。

- 「本体形状」「メンテスペース」「その他」「ビューアー」の 3D モデルには 1 ヶ所の配置点を持つものとする。
- 円の径は任意とする。(A3 用紙に出力した際、3mm 程度で表示されるのを目安とする。)

□固定点 (FIX)

- フック、アンカーの位置に(円)で作図する。
- 円の径はフック、アンカーの短径とする。

(6) 描画仕様

□描画要領

●機器 3D 形状のイメージおよび精度等は、1.6-(6) 図-4(プロジェクト段階と BIM オブジェクト標準(形状、情報の詳細度)を参考とするが、当面は詳細度設定を設けない事とする。

(6) 3D オブジェクトファイル規則

- ファイル名称：3D 外形図「本体形状」「その他(任意形式)」「メンテスペース」「ビューアー」のファイル名は「?????????Y.XXX」の形式とする。

- ー拡張子：XXX「本体形状」1 「DXF/DWG」ファイル形式、または「IFC」形式
- ー拡張子：XXX「本体形状」2、3、・・・X は、「各社 Native」ファイル形式
- ー拡張子：XXX「その他」は、「3D 任意フォーマット」(IFC・RFA・STEP・IGES・STL 等)
- ー拡張子：XXX「メンテスペース」は、「DXF/DWG」形式、「IFC」形式、「各社 Native」形式

ー拡張子：XXX「ビューアー」は、WEB ブラウザプラグインに対応する軽量 3D フォーマット
ー?????????????：任意の半角英数字（12 文字以内）

仕様属性項目	3D 外形図 「本体形状」1	3D 外形図 「本体形状」2～X	3D 外形図 「本体形状」O	3D 外形図 「その他」	3D 外形図 「メンテナンス」	3D 外形図 「ビューアー」
該当する仕様属性項目 ID	3D_D_FILE	3D_D_FILE	3D_D_FILE	3D_E_FILE	3D_M_FILE	3D_V_FILE
外形図種類「Y」の値	C	D	O	E	M	V

2.2 2D 外形図

2D 外形図ファイルは次の要領で作成する。2D 外形図ファイルは、建築設備 CAD による図面作成を主な用途とするものとし、その外形図自体で機器の意匠的な事柄を伝えようとするものではない。従って、2D 外形図ファイルの作成にあたっては、意匠・デザインを忠実に表現することよりも設備の設計・施工のために必要な情報を盛り込むよう留意されたい。

（1）DXF(DWG)ファイル


- DXF(DWG)変換に際しては、原則としてバージョンは、「2004」形式以上とする。
- DXF(DWG)で規定されていない図形要素についても、原則として使用を認める。ただし、以下を厳守することとする。
 - ・運用上の不具合が想定される場合、別途協議の上、仕様の「特記」の追加の他、ユーザーに対する注意喚起を行う
 - ・ブロック図形は複数レイヤにまたがってはならない

（2）CAD ファイル作成ルール

□図面展開方法

仕様値は下記の要領で記述する。

- 外形図の展開方向は 6 方向とする。（右図）
- 天地は据付状態を基準に作図する。
- 下面は「(4)描画仕様（下面の作図方法）」のとおり作図する。



□縮尺

- 縮尺は 1 / 1 とする。

□文字

- 文字の仕上りは、A3 サイズ用紙への出力時に高さ 3mm 程度で出力できることとする。

（3）レイヤ構成

2D 外形図は、システムの一部機能が使えない等の混乱を来すため、下表で定義される 10 種類のレイヤを設定し、これに基づき作成することを原則とする。

しかし、暫定的な措置として、規定レイヤに準拠できない場合は（1 レイヤに統合して）DETAIL レイヤに作図することも認める※1。

※1 本措置は、当面の暫定措置であり、データの流通状況により見直しが必要である。

レイヤ No.	項 目	レイヤ名	定 義	属 性	カラー番号 ※2
------------	-----	------	-----	-----	-------------

1	簡略図形	OUTLINE	機器簡略図形	線分、円弧	3(Green)
2	詳細図形	DETAIL	機器詳細図形	線分、円弧	5(Blue)
3	基準線	BASIS	機器メーカーにおいて 作図上の基準となる線	一点鎖線	6(Magenta)
4	寸法線	SIZE	寸法線、寸法補助線	寸法線	30(Orange)
5	注記	NOTE	機器そのものもしくは機器 ／建築開口の属性に関わる記述	線分、文字	4(Cyan)
6	配置点	ARRANGE	呼び出し時の配置基準点 (各展開方向別に 1 点ずつ)	円 (該当点を中心に)	1(Red)
7	固定点	FIX	フック、アンカー等の固定点	円 (該当点を中心に)	11(Pink)
8	メンテナンス スペース ／建築開口	SERVICES PACE	設置/保守に必要な開口 基礎参考図	線分、円弧	2(Yellow)
9	その他	ETC	上記レイヤに該当しない 図形・文字	線分、文字	61(Light Green)
10	シンボル図 形	SYMBOLLI NE	機器シンボル図形	線分、円弧	15(Brown)

※2 DXF 変換対象外のカラー番号は 7(White)白色とする。

以下、各レイヤにおけるルールをに示す。

□簡略図形 (OUTLINE)

- レイヤ名 OUTLINE (簡略図形) は、機器の外形を表す。
- 作図図面の縮尺等によって簡略図形または詳細図形を使用する。利用される縮尺の目安は、以下のとおり。

簡略図形(OUTLINE)	1/200,1/100
---------------	-------------

□詳細図形 (DETAIL)

- レイヤ名 DETAIL (詳細図形) は、機器の外形を表す。
 - 作図図面の縮尺等によって簡略図形または詳細図形を使用する。
- 利用される縮尺の目安は、以下のとおり。

詳細図形(DETAIL)	1/50,1/30,1/20,1/10
--------------	---------------------

□基準線 (BASIS)

- 後述の (4) 描画仕様 参照のこと。

□寸法線 (SIZE)

- 後述の (4) 描画仕様 参照のこと。

□注記 (NOTE)

- 接続口名称を記述する場合には【LIB-3.1.3】接続口用途 ID を用いるものとする。
- アンカーサイズを記述する場合は、下記のとおり表現する。

接続口用途 ID + 半角スペース + 半角数字 + 半角“-”(ハイフン) + φ 小文字 +
半角数字 x 半角英字小文字 + 半角数字

(例) ・アンカー穴径	: 10mm、個数: 4 の場合	→	AH 4-φ10
・アンカー丸長穴	: 10 x 25mm、個数: 4 の場合	→	AH 4-φ10x25
・アンカー角長穴	: 10 x 25mm 個数: 4 の場合	→	AH 4-(10x25)

●接続口名称、アンカーサイズを除く注記の記述方法は任意とする。

□配置点 (ARRANGE)

●配置点 (ARRANGE) は、機器施工時の設置基準点となる点とする。

●機器施工時の設置基準点を選定する際は以下を目安とする。

・壁面・床面・天井面等の面に接する場合は、その面と接する線上を配置点とする。

・上記の面に接しない場合は、基準線の交点とする。

●展開方向毎に 1 点の配置点を持つものとする。(3 次元的には機器毎に唯一の点)

●配置点(ARRANGE)が CAD 図面上の原点 (0,0) となるように図面作成を行う。

●円の径は任意とする。(A3 用紙に出力した際、3mm 程度で表示されるのを目安とする。)

□固定点 (FIX)

●フック、アンカーの位置に円で作図する。

●円の径はフック、アンカーの短径とする。

□メンテナンススペース・建築開口 (SERVICESPACE)

●基礎参考図が有る場合は、本レイヤに作図する。

□その他 (ETC)

●本仕様 BLC 標準 (Ver.1.0) では仕様未決定。

□シンボル図形 (SYMBOLLINE)

●本レイヤは当面の間は機器メーカーからの提供を不要とする。

(4) 描画仕様

□描画要領

●機器詳細図形および機器主要外周図形の絵柄イメージおよび精度等は、
参考資料 X-X : 「2D 外形図作成基準資料」を参照のこと。

□下面の作図方法

●天井面露出フェース機器※3 および室内露出機器※4 は機器下面の形状を鏡面図として作図する。

●床置き機器は機器の底面形状 (床面に密着する機器底面) および足、アンカー穴、架台、
基礎参考図※5 等を作図する。

※3 天井内隠蔽機器部分および、隠蔽型機器は作図不要とする。

※4 取付位置が概ね 1,800 mm 以上に設置する機器とする。

※5 基礎参考図が有る場合は、レイヤ[SERVICESPACE]に作図する。

(5) 2D オブジェクトファイル規則

●ファイル形式 : 2D 外形図ファイルは、原則として展開方向別に DXF 形式に出力する。

また、例外として展開方向別に分割していないものの提供も認める。

●ファイル名称 : ファイル名は「?????????X.DXF」形式とする。

ー拡張子 : DXF

ー????????? : 任意の半角英数字 (12 文字以内)

－X : 展開方向。下表にて定義する数字

仕様属性項目	2D外形図 (平面)	2D外形図 (正面)	2D外形図 (背面)	2D外形図 (右側面)	2D外形図 (左側面)	2D外形図 (下面)	2D外形図 ^注 (展開無し)
該当仕様属性項目 ID	FLA_FILE	FRO_FILE	REA_FILE	RIT_FILE	LEF_FILE	BOT_FILE	ETC_FILE
展開方向「X」の値	1	2	3	4	5	6	7

注 6面図の提供を推奨するが、短期的にはデータ提供に困難がある場合も想定されることから、当面の暫定措置として6面図全てが揃わなくても構わない（可能なものを提供する）ものとする。
ただし、いずれの場合においても、データの作成方法（後述）に関しては、本仕様に準拠することとする。

2.3 属性データ(中間ファイル)授受方法

BLC 機器ライブラリーデーターを Web サイトに掲載する際には、属性データ+3D オブジェクト / 2D 外形図データ+各種技術情報ファイルを記憶媒体等により収録し、以下の (1) ～ (4) に従うものとする。

(1) BLC 仕様データ生成・チェックソフト

BLC 属性仕様に準拠した「データ生成・チェックソフト」は実行ファイルと関連マスタテーブルを含んで提供予定。

※ データ生成ソフトは、利用ユーザー・機器メーカーに対して無償で提供する予定。詳細は 一般財団法人 建築保全センター：事務局にお問い合わせ頂きたい。

(2) ボリュームラベル

- ユーザーに配布するデータ記憶媒体には、ボリュームラベルを付加する。
- ボリュームラベルの目的はデータ記憶媒体のバージョン管理なので、ラベルが重複しないよう充分注意する。
- ボリュームラベルは「XXXXXXYYM??」(11 バイト) とする。

－XXXXXX : 企業コード（半角数字の 6 桁）
－YYM : データ記憶媒体を作成した年月を現わす
－YY : 西暦の下 2 桁（半角数字の 2 桁）
－M : 月（半角英数字の 1 桁。2 桁の月、即ち、10 月は A、11 月は B、12 月は C とする。）
－?? : 任意の半角英数字（#、&、@、/は用いないこと。）

例：機器メーカー E 社（企業コード 111111）が CD-ROM を 30 年 10 月に作成した場合
→ 11111113A01

(3) ディレクトリ階層

メーカーコードと C-CADEC 中分類毎に分ける 2 階層とする。

(4) ディレクトリ名

● 1 階層目

- ・メーカーコード（CII 統一企業コード準拠）とする。

例：メーカーコードが 111111 の場合 → 111111（半角数字の 6 桁）

● 2 階層目

- ・BLC 分類コード、中分類毎に対応する機器分類コードの頭 7 桁の数字（分野コード+大分類コード+中分類コード）を用いる。

例：空調機用ディレクトリ名 → 5005300（半角数字の7桁）

●仕様ファイルの配置方法


- ・BLC 分類コード、中分類のディレクトリに圧縮せずに配置する。

例： メーカーコードが 111111 の機器メーカーの空調機用仕様ファイル名の場合
→ 111111AC.IDX

●3D オブジェクト、2D 外形図ファイルの配置方法

- ・ファイルは C-CADEC 中分類のディレクトリに圧縮せずに配置する。

（企業コードが 1 1 1 1 1 1 の例）



2.4 ダクト・配管等 接続口情報

（1）ダクト・配管接続口仕様情報の記載例

条件設定 ID：LOC（No.521：接続口の拡張／接続口位置・方向）を伴う仕様 ID の場合

- 仕様属性項目 No.5010～5070＜ダクト接続口仕様情報＞および No.5500～5770＜配管接続口仕様情報＞に分類される、仕様属性項目条件設定 ID：LOC（No.521：接続口の拡張／接続口位置・方向）を伴う仕様 ID について、接続口の位置および方向は、配置点を座標（0, 0, 0）※とした接続口位置点（x, y, z）および接続配管方向（α, β）によって表す。

※：各面における配置点（4.3.1（LIB-3.1）参照。）を表す 3 次元空間上の唯一の点


仕様値 = x / y / z / α / β

このとき、x：接続口の x 座標、y：接続口の Y 座標、z：接続口の Z 座標

α：XY 平面での方位角（0～360）

β：XY 平面からの仰角の数値（-90～90）

（x, y, z, α, β は数値とし省略はできない。また、“/” はセパレーターを表す。）



●仕様値は次の要領で記述する。

(x, y, z 値のデフォルト単位は mm とし、異なる場合は単位 ID で単位を付加する)

(2) 接続口用途 ID の位置づけ

接続口用途 ID は、2.3.2 2D 外形図 (3) レイヤ構成、および 2.3.3 3D 外形図 (5) レイヤ構成に基づき、レイヤ No.5、注記レイヤ：NOTE に記述する。

2.5 取り扱いマニュアル、性能線図、等

本項では、図面・図書参照情報項目に属する参照ファイルのうち、以下の画像データファイルについて、データ作成方法に関するガイドラインを示す。

本ガイドラインは、ユーザーの利便性を考慮した上での推奨案という位置付けであるので、データ作成に際して適宜参照されたい。

- ・仕様属性項目 No.7300： 外観写真
- ・仕様属性項目 No.7610： 送風機選定線図
- ：
- ・仕様属性項目 No.7672： 製氷運転範囲線図

●画像系の主なファイル形式としては、PDF、JPG、BMP、TIFF 等が想定されるが、再現した時の視認性に考慮し作成するとともに、システムに大きな負担なく再現できるよう、データサイズが大きなものについては適宜圧縮をかけるよう心がける。データサイズの目安としては、数十 KB 程度。大きくても 100KB 程度とする。

●一度出力したものをスキャナーで読み込む場合、データ量が画質に対して相対的に大きくなる傾向があるので、データを圧縮する場合、可能なものについてはオリジナルデータから直接行う。

●JPEG、PDF 等バージョンが複数ある場合には、互換性に配慮して、最新のものは避け、1～2 代古いバージョンとすることを推奨する。

2.6 属性情報

2.6.1 BLC 機器ライブラリデータの生成・Web 検索及び 2 次連携利用

2.6.2 BLC マスターファイルテーブル

マスターテーブルとは、本仕様に規定されている「企業コード」、「機器分類コード」、「仕様属性 ID」等のデータを認識する際に必要となるデータファイルを指す。

本仕様（Ver.1.0）では、下記のマスターファイルを規定している。

BLC 機器ライブラリーマスターテーブル

- 2.4.8.1 企業コード・マスターテーブル
- 2.2.8.2 機器分類コード・マスターテーブル
- 2.2.8.3 仕様属性項目 ID・マスターテーブル
- 2.4.8.4 条件設定(拡張情報)ID・マスターテーブル
- 2.4.8.5 単位 ID・マスターテーブル
- 2.4.1.6 2D オブジェクト・3D オブジェクトレイヤ・マスターテーブル
- 2.4.1.7 接続方法・マスターテーブル

●マスターテーブルは、マスター項目に対する ID（マスター項目 ID）とマスター項目に対応する実際の値で構成されている。

●マスター項目、マスター項目 ID の定義は次のとおりとする。

- ・マスター項目：マスターテーブルの情報内容を全て項目化したもの。
- ・マスター項目 ID：マスター項目をシステム上で一意に表現するためにふられる半角英数字のコード

2.6.3 仕様属性項目、仕様 ID、仕様の構成

（１）設備機器情報の分類と仕様属性項目の関係

本仕様では、設備機器情報を用途や性格を考慮の上、下表のとおり、「機器管理情報」、「機器仕様情報(数値・テキスト情報)」、{機器仕様情報(図面・図書参照情報)}、「組合せ機器情報(機器構成情報)」で構成している。

分 類		概 要	備 考
機器管理情報		企業コードやメーカー型番等のように設備機器情報を管理する上で必要な情報	仕様ファイルに記述される
機器仕様情報	数値・テキスト情報	設備機器の性能・仕様を表す情報のうち、定格出力、冷却能力等の仕様を表す情報	仕様ファイルに記述される
	図面・図書参照情報	設備機器の性能・仕様を表す情報のうち、姿図、能力線図、施工要領書に相当する情報	図面・図書参照ファイルにとりまとめられる
組合せ機器情報	機器構成情報	組合せ商品を構成する機器単体型番、接続台数を表す情報	組合せ中間ファイルにまとめられる

（２）仕様 ID の構成

仕様属性項目の中には、設備機器の運転条件等を設定しないと仕様値が決まらないものや、建築分野での仕様表現を仕様マスターより選択し、組み合わせて表現することがある。

こうした点を踏まえ、一つの仕様 ID に対し 1 つの仕様値を付与するため、本仕様では、仕様 ID を下表のとおり構造化し、各要素に対応した ID の組み合わせにより表現している。

仕様 ID の構成要素		概 要
仕様 ID	仕様属性項目 ID	仕様属性項目を表す ID
	条件設定 ID	設備機器の運転条件等の条件を定義する ID で、1つの仕様属性項目に対して1つ以上の条件設定 ID を設定、もしくは省略することができる
	単位 ID	仕様値の単位を示す ID

※ 単位 ID が異なる場合、仕様属性項目が同じであっても仕様 ID としては別物として認識されることになる。


一方、データの利用方法としては、システム的にある範囲の仕様値を満たす設備機器を複数のメーカーから検索・選定するような用途が考えられる。この場合、仕様属性項目が同じであっても、単位 ID の違いから仕様 ID が異なり、利用者が本来意図した網羅的な検索を阻害する可能性がある。この問題に対処するため、以下に記す“単位グループ”という概念を導入し、同系統の単位を単位グループでまとめることとする。

- 同じ単位グループであればどの単位でデータを作成しても良い。
- 同じ単位グループであればどの単位で検索しても同じ結果を得る。

(3) 仕様値

仕様値は、原則として仕様ファイルに定義する。ただし、仕様値が図面や図書等の外部参照ファイルで表現されている場合、仕様ファイルでは、仕様値に相当するデータとして、図面・図書参照ファイル名を記述する。

なお、設備機器情報の分類と仕様属性項目の対応関係は下図に示すとおりである。



(1) 仕様属性項目選択

設備機器情報データを作成する場合は、該当する機器に必要とされる仕様属性項目を選択する。
参考資料〇〇：「仕様属性項目選択リスト」を参考に選択することを推奨する。）

(2) ファイル形式・ファイル名称付与に関するルール

仕様ファイルおよび図面・図書参照ファイル（※本仕様では 2D オブジェクト・3D オブジェクト CAD ファイルのみを対象とする。）の形式、名称等は以下の記述に従うものとする。

□仕様ファイル

- ファイル形式： 仕様ファイルのファイル形式は CSV 形式に従う。
- ファイル名称： 仕様ファイルのファイル名は「XXXXXX??.IDX」の形式に従う。

－ 拡張子：IDX

- XXXXXX : メーカーコード (6桁の半角数字)
- ?? : 任意の半角英数字

●ファイル構成 : ファイルの物理的な形態については次のとおりとする。

- ファイル形式 : CSV形式テキストファイル
- ファイル仕様 : 1レコード目注1 : 仕様ID
: 2レコード目以降 : 仕様値

注1 仕様属性項目 No.が1000番台の仕様属性項目(後述)に関しては、行の先頭より仕様属性項目 No.の順番(昇順)で記述する。それ以外の仕様属性項目の並び順に関しては任意とする。
(データ例)

1レコード目(仕様ID)

MAKERCODE,CGRYCODE,NAME1,NAME2,
FRA_FILE,FRO_FILE,REA_FILE,
RIT_FILE,LEF_FILE,BOT_FILE,
3D_D_FILE,3D_M_FILE,
3D_V_FILE,SIZE_W@MM,
SIZE_D@MM,SIZE_H@MM¶

2レコード目以降(仕様値) ※

999999,50052501000000,L06FKS-B,送風機B型,
999999¥5005250¥L06FKSB1.DXF,999999¥5005250¥L06FKSB2.DXF,
999999¥5005250¥L06FKSB3.DXF,999999¥5005250¥L06FKSB4.DXF,
999999¥5005250¥L06FKSB5.DXF,999999¥5005250¥L06FKSB6.DXF,
999999¥5005250¥L06FKSBD.XXX,999999¥5005250¥L06FKSBM.XXX,
999999¥5005250¥L06FKSBV.XXX,1000,800,650¶
999999,50052501000000,L06FKS-C,送風機C型,
999999¥5005250¥L06FKSC1.DXF,999999¥5005250¥L06FKSC2.DXF,
999999¥5005250¥L06FKSC3.DXF,999999¥5005250¥L06FKSC4.DXF,
999999¥5005250¥L06FKSC5.DXF,999999¥5005250¥L06FKSC6.DXF,
999999¥5005250¥L06FKSCD.XXX,999999¥5005250¥L06FKSCM.XXX,
999999¥5005250¥L06FKSCV.XXX,1000,800,650¶
999999,50052501000000,L06FKS-D,送風機D型,
999999¥5005250¥L06FKSD1.DXF,999999¥5005250¥L06FKSD2.DXF,
999999¥5005250¥L06FKSD3.DXF,999999¥5005250¥L06FKSD4.DXF,
999999¥5005250¥L06FKSD5.DXF,999999¥5005250¥L06FKSD6.DXF,
999999¥5005250¥L06FKSDD.XXX,999999¥5005250¥L06FKSDM.XXX,
999999¥5005250¥L06FKSDV.XXX,1000,800,650¶

※ ファイル名はパス付で指定する。

(パス名(ディレクトリ名)の付し方はXX-XXを参照のこと)

資料 3 CI-NET 分類)(抜粋)

建設資機材コード

CI-NET建設資機材コード

CI-NET運用コード拡張版

YOIKENSETU.COM

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分類	大分類	中分類	小分類	細分類	書式	建設資機材コード書式(1)	備考
30	00	000	0000	000	防水	30	00	000	0000		30000000000000	
30	07	000	0000	000	防水	30	07	000	0000		30070000000000	
30	07	050	0000	000	防水	30	07	050	0000		30070500000000	
30	07	100	0000	000	防水	30	07	100	0000		30071000000000	
30	07	150	0000	000	防水	30	07	150	0000		30071500000000	
30	07	200	0000	000	防水	30	07	200	0000		30072000000000	
30	07	250	0000	000	防水	30	07	250	0000		30072500000000	
30	07	300	0000	000	防水	30	07	300	0000		30073000000000	
30	07	350	0000	000	防水	30	07	350	0000		30073500000000	
30	07	400	0000	000	防水	30	07	400	0000		30074000000000	
30	10	000	0000	000	石材全般	30	10	000	0000		30100000000000	
30	10	050	0000	000	天然石	30	10	050	0000		30100500000000	
30	10	100	0000	000	人造石	30	10	100	0000		30101000000000	
30	15	000	0000	000	タイル	30	15	000	0000		30150000000000	
30	15	050	0000	000	磁器質タイル	30	15	050	0000		30150500000000	
30	15	100	0000	000	磁器質タイル 役物	30	15	100	0000		30151000000000	
30	15	150	0000	000	磁器質タイル	30	15	150	0000		30151500000000	
30	15	200	0000	000	陶器質タイル	30	15	200	0000		30152000000000	
30	15	250	0000	000	すべり止め付きタイル	30	15	250	0000		30152500000000	
30	15	300	0000	000	クリンカータイル	30	15	300	0000		30153000000000	
30	15	350	0000	000	磁器質セラミックタイル	30	15	350	0000		30153500000000	
30	15	400	0000	000	セラミックタイル	30	15	400	0000		30154000000000	
30	15	450	0000	000	ガラス陶質タイル	30	15	450	0000		30154500000000	
30	15	500	0000	000	ガラス陶質タイル	30	15	500	0000		30155000000000	
30	17	000	0000	000	木工	30	17	000	0000		30170000000000	
30	17	050	0000	000	角材	30	17	050	0000		30170500000000	
30	17	100	0000	000	割材	30	17	100	0000		30171000000000	
30	17	150	0000	000	板材	30	17	150	0000		30171500000000	
30	17	200	0000	000	集成材	30	17	200	0000		30172000000000	
30	17	250	0000	000	合成木材	30	17	250	0000		30172500000000	
30	17	300	0000	000	枠組壁(ツーバイフォー)工法用材	30	17	300	0000		30173000000000	
30	17	350	0000	000	防湿・防虫剤(材)	30	17	350	0000		30173500000000	
30	17	400	0000	000	別注材	30	17	400	0000		30174000000000	
30	17	450	0000	000	床材	30	17	450	0000		30174500000000	
30	17	500	0000	000	木構造用金物	30	17	500	0000		30175000000000	
30	20	000	0000	000	屋根材全般	30	20	000	0000		30200000000000	
30	20	050	0000	000	粘土がわら	30	20	050	0000		30200500000000	
30	20	100	0000	000	スレート	30	20	100	0000		30201000000000	
30	20	150	0000	000	金属系屋根材	30	20	150	0000		30201500000000	
30	20	200	0000	000	合成樹脂屋根材	30	20	200	0000		30202000000000	
30	20	250	0000	000	特殊屋根材	30	20	250	0000		30202500000000	
30	20	300	0000	000	塗木	30	20	300	0000		30203000000000	
30	20	350	0000	000	屋根下地材	30	20	350	0000		30203500000000	
30	25	000	0000	000	建築金物	30	25	000	0000		30250000000000	
30	25	050	0000	000	雨どい	30	25	050	0000		30250500000000	
30	25	100	0000	000	鋼製下地材 全般	30	25	100	0000		30251000000000	
30	25	150	0000	000	床用グレーディング	30	25	150	0000		30251500000000	
30	25	200	0000	000	階段用ノンスリップ	30	25	200	0000		30252000000000	
30	25	250	0000	000	ジョイナー	30	25	250	0000		30252500000000	
30	25	300	0000	000	目地棒	30	25	300	0000		30253000000000	
30	25	350	0000	000	コーナービート	30	25	350	0000		30253500000000	
30	25	400	0000	000	ビット	30	25	400	0000		30254000000000	
30	25	450	0000	000	天井点検口	30	25	450	0000		30254500000000	
30	25	500	0000	000	床点検口	30	25	500	0000		30255000000000	
30	25	550	0000	000	ルーフトレイン	30	25	550	0000		30255500000000	
30	25	600	0000	000	アルミパネル	30	25	600	0000		30256000000000	
30	25	650	0000	000	アルミバンドレル	30	25	650	0000		30256500000000	
30	25	700	0000	000	アルミ図線	30	25	700	0000		30257000000000	
30	25	750	0000	000	エキスパンションジョイント金物	30	25	750	0000		30257500000000	
30	30	000	0000	000	広管材	30	30	000	0000		30300000000000	
30	30	050	0000	000	内装用左官仕上材	30	30	050	0000		30300500000000	
30	30	100	0000	000	プラスター	30	30	100	0000		30301000000000	
30	30	150	0000	000	軽量骨材	30	30	150	0000		30301500000000	
30	30	200	0000	000	型入材	30	30	200	0000		30302000000000	
30	30	250	0000	000	プレミックスモルタル	30	30	250	0000		30302500000000	
30	40	000	0000	000	木製・樹脂製道具	30	40	000	0000		30400000000000	
30	40	050	0000	000	障子	30	40	050	0000		30400500000000	
30	40	100	0000	000	ふすま	30	40	100	0000		30401000000000	
30	40	150	0000	000	木製ドア	30	40	150	0000		30401500000000	
30	45	000	0000	000	金属製道具	30	45	000	0000		30450000000000	
30	45	050	0000	000	アルミサッシ	30	45	050	0000		30450500000000	
30	45	100	0000	000	ビル用アルミサッシ断熱材	30	45	100	0000		30451000000000	
30	45	150	0000	000	鋼製ドア	30	45	150	0000		30451500000000	
30	45	200	0000	000	軽量鋼製ドア	30	45	200	0000		30452000000000	
30	45	250	0000	000	アルミ製ドア	30	45	250	0000		30452500000000	
30	45	300	0000	000	ステンレス製ドア	30	45	300	0000		30453000000000	
30	45	350	0000	000	オートドア	30	45	350	0000		30453500000000	
30	45	400	0000	000	オーバーヘッドドア	30	45	400	0000		30454000000000	
30	45	450	0000	000	シャッター	30	45	450	0000		30454500000000	
30	45	500	0000	000	シャッター開閉装置	30	45	500	0000		30455000000000	
30	45	550	0000	000	防火シャッター断熱材	30	45	550	0000		30455500000000	
30	50	000	0000	000	建築金物	30	50	000	0000		30500000000000	
30	50	050	0000	000	屋支持金物	30	50	050	0000		30500500000000	
30	50	100	0000	000	引戸用レール	30	50	100	0000		30501000000000	
30	50	150	0000	000	戸車	30	50	150	0000		30501500000000	
30	50	200	0000	000	つり戸金物	30	50	200	0000		30502000000000	
30	50	250	0000	000	ラバリー金物	30	50	250	0000		30502500000000	
30	50	300	0000	000	扉付金物	30	50	300	0000		30503000000000	
30	50	350	0000	000	開閉金物	30	50	350	0000		30503500000000	
30	50	400	0000	000	扉板	30	50	400	0000		30504000000000	
30	55	000	0000	000	ガラス	30	55	000	0000		30550000000000	
30	55	050	0000	000	板ガラス	30	55	050	0000		30550500000000	
30	55	100	0000	000	ガラスブロック	30	55	100	0000		30551000000000	
30	55	150	0000	000	ガラスドア	30	55	150	0000		30551500000000	
30	55	200	0000	000	ガラス断熱材	30	55	200	0000		30552000000000	
30	55	250	0000	000	鏡板	30	55	250	0000		30552500000000	
30	55	300	0000	000	クリアミラー	30	55	300	0000		30553000000000	
30	55	350	0000	000	色付ミラー	30	55	350	0000		30553500000000	
30	55	400	0000	000	結晶化ガラス	30	55	400	0000		30554000000000	

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式数	建設資機材コード書式(1)	備考
30	55	450	0000	000		30554500000000	
30	60	000	0000	000		30600000000000	
30	60	050	0000	000		30600500000000	
30	60	100	0000	000		30601000000000	
30	60	150	0000	000		30601500000000	
30	60	200	0000	000		30602000000000	
30	60	250	0000	000		30602500000000	
30	63	000	0000	000		30630000000000	
30	63	050	0000	000		30630500000000	
30	63	100	0000	000		30631000000000	
30	63	150	0000	000		30631500000000	
30	63	200	0000	000		30632000000000	
30	63	250	0000	000		30632500000000	
30	63	300	0000	000		30633000000000	
30	63	350	0000	000		30633500000000	
30	63	400	0000	000		30634000000000	
30	63	450	0000	000		30634500000000	
30	63	500	0000	000		30635000000000	
30	63	550	0000	000		30635500000000	
30	63	600	0000	000		30636000000000	
30	63	650	0000	000		30636500000000	
30	65	000	0000	000		30650000000000	
30	65	050	0000	000		30650500000000	
30	65	100	0000	000		30651000000000	
30	65	150	0000	000		30651500000000	
30	65	200	0000	000		30652000000000	
30	65	250	0000	000		30652500000000	
30	65	300	0000	000		30653000000000	
30	65	350	0000	000		30653500000000	
30	65	400	0000	000		30654000000000	
30	65	450	0000	000		30654500000000	
30	70	000	0000	000		30700000000000	
30	70	050	0000	000		30700500000000	
30	70	100	0000	000		30701000000000	
30	70	150	0000	000		30701500000000	
30	70	200	0000	000		30702000000000	
30	70	250	0000	000		30702500000000	
30	90	000	0000	000		30900000000000	
30	90	050	0000	000		30900500000000	
30	90	100	0000	000		30901000000000	
30	90	150	0000	000		30901500000000	
30	90	200	0000	000		30902000000000	
				超耐熱結晶化ガラス		30554500000000	
				床仕上材		30600000000000	
				木質系床材		30600500000000	
				合成樹脂系床材		30601000000000	
				幅木		30601500000000	
				畳材		30602000000000	
				カーペット材		30602500000000	
				壁・天井仕上材		30630000000000	
				合板材		30630500000000	
				特殊合板材		30631000000000	
				セメント板材		30631500000000	
				繊維板材		30632000000000	
				サコウボード材		30632500000000	
				特殊ボード材		30633000000000	
				吸音材		30633500000000	
				壁装材		30634000000000	
				遮音材		30634500000000	
				サイディング材		30635000000000	
				断熱材		30635500000000	
				合成樹脂材		30636000000000	
				発泡樹脂板		30636500000000	
				仕上ユニット		30650000000000	
				間仕切ユニット		30650500000000	
				カーテン・ブラインド		30651000000000	
				厨房ユニット		30651500000000	
				浴室ユニット		30652000000000	
				換気扇		30652500000000	
				換気扇用部材		30653000000000	
				洗面ユニット		30653500000000	
				給湯ユニット		30654000000000	
				外部ユニット		30654500000000	
				外構材		30700000000000	
				車庫		30700500000000	
				門扉		30701000000000	
				自転車置場		30701500000000	
				車止め		30702000000000	
				ます類		30702500000000	
				建築資材その他		30900000000000	
				システム建築		30900500000000	
				放射線防護材		30901000000000	
				避難設備器具		30901500000000	
				案内・指示施設		30902000000000	

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式数	建設資機材コード 書式(1)	備考
30	40	000	0000	000	木製・樹脂製建具	30400000000000	
30	40	150	0000	000	木製ドア	30401500000000	
30	40	150	0100	000	片開フラッシュドア	30401500100000	
30	40	150	0100	003	ラワン合板 無地	30401500100003	
30	40	150	0100	006	ラワン合板 額入	30401500100006	
30	40	150	0100	009	ラワン合板 ガラリ付	30401500100009	
30	40	150	0100	012	ラワン合板 額入, ガラリ付	30401500100012	
30	40	150	0100	015	しな合板 無地	30401500100015	
30	40	150	0100	018	しな合板 額入	30401500100018	
30	40	150	0100	021	しな合板 ガラリ付	30401500100021	
30	40	150	0100	024	しな合板 額入, ガラリ付	30401500100024	
30	40	150	0100	027	プリント合板 無地	30401500100027	
30	40	150	0100	030	プリント合板 額入	30401500100030	
30	40	150	0100	033	プリント合板 ガラリ付	30401500100033	
30	40	150	0100	036	プリント合板 額入, ガラリ付	30401500100036	
30	40	150	0100	039	ポリエステル合板 無地	30401500100039	
30	40	150	0100	042	ポリエステル合板 額入	30401500100042	
30	40	150	0100	045	ポリエステル合板 ガラリ付	30401500100045	
30	40	150	0100	048	ポリエステル合板 額入, ガラリ付	30401500100048	
30	40	150	0100	051	メラミン化粧合板 無地	30401500100051	
30	40	150	0100	054	メラミン化粧合板 額入	30401500100054	
30	40	150	0100	057	メラミン化粧合板 ガラリ付	30401500100057	
30	40	150	0100	060	メラミン化粧合板 額入, ガラリ付	30401500100060	
30	40	150	0100	063	雑付合板(ローズウッド) 無地	30401500100063	
30	40	150	0100	066	雑付合板(ローズウッド) 額入	30401500100066	
30	40	150	0100	069	雑付合板(ローズウッド) ガラリ付	30401500100069	
30	40	150	0100	072	雑付合板(ローズウッド) 額入, ガラリ付	30401500100072	
30	40	150	0200	000	親子開フラッシュドア	30401500200000	
30	40	150	0200	003	ラワン合板 無地	30401500200003	
30	40	150	0200	006	ラワン合板 額入	30401500200006	
30	40	150	0200	009	ラワン合板 ガラリ付	30401500200009	
30	40	150	0200	012	ラワン合板 額入, ガラリ付	30401500200012	
30	40	150	0300	000	両開フラッシュドア	30401500300000	
30	40	150	0300	003	ラワン合板 無地	30401500300003	
30	40	150	0300	006	ラワン合板 額入	30401500300006	
30	40	150	0300	009	ラワン合板 ガラリ付	30401500300009	
30	40	150	0300	012	ラワン合板 額入, ガラリ付	30401500300012	
30	40	150	0400	000	引違フラッシュドア	30401500400000	
30	40	150	0400	003	ラワン合板 無地	30401500400003	
30	40	150	0400	006	ラワン合板 額入	30401500400006	
30	40	150	0400	009	ラワン合板 ガラリ付	30401500400009	
30	40	150	0400	012	ラワン合板 額入, ガラリ付	30401500400012	
30	40	150	0500	000	片開かまち戸	30401500500000	
30	40	150	0500	003	ラワン	30401500500003	
30	40	150	0500	006	スプルース	30401500500006	
30	40	150	0600	000	両開かまち戸	30401500600000	
30	40	150	0600	003	ラワン	30401500600003	
30	40	150	0600	006	スプルース	30401500600006	
30	40	150	0700	000	引き違かまち戸	30401500700000	
30	40	150	0700	003	ラワン	30401500700003	
30	40	150	0700	006	スプルース	30401500700006	
30	40	150	0800	000	引違いガラス窓	30401500800000	
30	40	150	0800	003	ラワン	30401500800003	
30	40	150	0800	006	スプルース	30401500800006	
30	40	150	0900	000	引違い障子	30401500900000	
30	40	150	0900	003	スプルース 水障無地障子	30401500900003	
30	40	150	0900	006	スプルース 雪見障子 小障子無し	30401500900006	
30	40	150	0900	009	スプルース 雪見障子 小障子付	30401500900009	
30	45	000	0000	000	金属製建具	30450000000000	
30	45	150	0000	000	鋼製ドア	30451500000000	
30	45	150	0100	000	片開フラッシュドア	30451500100000	
30	45	150	0100	003	無地	30451500100003	
30	45	150	0100	006	額入	30451500100006	
30	45	150	0100	009	ガラリ付	30451500100009	
30	45	150	0100	012	額入, ガラリ付	30451500100012	
30	45	150	0100	015	焼付塗装	30451500100015	
30	45	150	0100	018	焼付塗装 額入	30451500100018	
30	45	150	0100	021	焼付塗装 ガラリ付	30451500100021	
30	45	150	0100	024	焼付塗装 額入, ガラリ付	30451500100024	
30	45	150	0200	000	両開フラッシュドア	30451500200000	
30	45	150	0200	003	無地	30451500200003	
30	45	150	0200	006	額入	30451500200006	
30	45	150	0200	009	ガラリ付	30451500200009	
30	45	150	0200	012	額入, ガラリ付	30451500200012	
30	45	150	0200	015	焼付塗装	30451500200015	
30	45	150	0200	018	焼付塗装 額入	30451500200018	
30	45	150	0200	021	焼付塗装 ガラリ付	30451500200021	
30	45	150	0200	024	焼付塗装 額入, ガラリ付	30451500200024	
30	45	150	0300	000	片開アングルドア	30451500300000	
30	45	150	0300	003	焼付塗装	30451500300003	
30	45	150	0400	000	親子開アングルドア	30451500400000	
30	45	150	0400	003	焼付塗装	30451500400003	
30	45	150	0500	000	両開アングルドア	30451500500000	
30	45	150	0500	003	焼付塗装	30451500500003	
30	45	150	0600	000	片開防火ドア	30451500600000	
30	45	150	0600	003	戸袋枠 自動閉鎖装置付	30451500600003	
30	45	150	0600	006	焼付塗装 戸袋枠 自動閉鎖装置付	30451500600006	
30	45	150	0700	000	両開防火ドア	30451500700000	
30	45	150	0700	003	戸袋枠付 自動閉鎖装置付	30451500700003	
30	45	150	0700	006	焼付塗装 戸袋枠 自動閉鎖装置付	30451500700006	
30	45	150	0800	000	片開防音ドア	30451500800000	
30	45	150	0800	003	焼付塗装	30451500800003	
30	45	150	0900	000	親子開防音ドア	30451500900000	
30	45	150	0900	003	焼付塗装	30451500900003	
30	45	150	1000	000	両開防音ドア	30451501000000	
30	45	150	1000	003	焼付塗装	30451501000003	
30	55	000	0000	000	ガラス	30550000000000	
30	55	150	0000	000	ガラスドア	30551500000000	
30	55	150	0100	000	強化ガラスドア	30551500100000	

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式数	建設資機材コード書式(1)	備考
30	00	000	0000	000		30000000000000	
30	07	000	0000	000		30070000000000	
30	07	050	0000	000		30070500000000	
30	07	100	0000	000		30071000000000	
30	07	150	0000	000		30071500000000	
30	07	200	0000	000		30072000000000	
30	07	250	0000	000		30072500000000	
30	07	300	0000	000		30073000000000	
30	07	350	0000	000		30073500000000	
30	07	400	0000	000		30074000000000	
30	10	000	0000	000		30100000000000	
30	10	050	0000	000		30100500000000	
30	10	100	0000	000		30101000000000	
30	15	000	0000	000		30150000000000	
30	15	050	0000	000		30150500000000	
30	15	100	0000	000		30151000000000	
30	15	150	0000	000		30151500000000	
30	15	200	0000	000		30152000000000	
30	15	250	0000	000		30152500000000	
30	15	300	0000	000		30153000000000	
30	15	350	0000	000		30153500000000	
30	15	400	0000	000		30154000000000	
30	15	450	0000	000		30154500000000	
30	15	500	0000	000		30155000000000	
30	17	000	0000	000		30170000000000	
30	17	050	0000	000		30170500000000	
30	17	100	0000	000		30171000000000	
30	17	150	0000	000		30171500000000	
30	17	200	0000	000		30172000000000	
30	17	250	0000	000		30172500000000	
30	17	300	0000	000		30173000000000	
30	17	350	0000	000		30173500000000	
30	17	400	0000	000		30174000000000	
30	17	450	0000	000		30174500000000	
30	17	500	0000	000		30175000000000	
30	20	000	0000	000		30200000000000	
30	20	050	0000	000		30200500000000	
30	20	100	0000	000		30201000000000	
30	20	150	0000	000		30201500000000	
30	20	200	0000	000		30202000000000	
30	20	250	0000	000		30202500000000	
30	20	300	0000	000		30203000000000	
30	20	350	0000	000		30203500000000	
30	25	000	0000	000		30250000000000	
30	25	050	0000	000		30250500000000	
30	25	100	0000	000		30251000000000	
30	25	150	0000	000		30251500000000	
30	25	200	0000	000		30252000000000	
30	25	250	0000	000		30252500000000	
30	25	300	0000	000		30253000000000	
30	25	350	0000	000		30253500000000	
30	25	400	0000	000		30254000000000	
30	25	450	0000	000		30254500000000	
30	25	500	0000	000		30255000000000	
30	25	550	0000	000		30255500000000	
30	25	600	0000	000		30256000000000	
30	25	650	0000	000		30256500000000	
30	25	700	0000	000		30257000000000	
30	25	750	0000	000		30257500000000	
30	30	000	0000	000		30300000000000	
30	30	050	0000	000		30300500000000	
30	30	100	0000	000		30301000000000	
30	30	150	0000	000		30301500000000	
30	30	200	0000	000		30302000000000	
30	30	250	0000	000		30302500000000	
30	40	000	0000	000		30400000000000	
30	40	050	0000	000		30400500000000	
30	40	100	0000	000		30401000000000	
30	40	150	0000	000		30401500000000	
30	45	000	0000	000		30450000000000	
30	45	050	0000	000		30450500000000	
30	45	100	0000	000		30451000000000	
30	45	150	0000	000		30451500000000	
30	45	200	0000	000		30452000000000	
30	45	250	0000	000		30452500000000	
30	45	300	0000	000		30453000000000	
30	45	350	0000	000		30453500000000	
30	45	400	0000	000		30454000000000	
30	45	450	0000	000		30454500000000	
30	45	500	0000	000		30455000000000	
30	45	550	0000	000		30455500000000	
30	50	000	0000	000		30500000000000	
30	50	050	0000	000		30500500000000	
30	50	100	0000	000		30501000000000	
30	50	150	0000	000		30501500000000	
30	50	200	0000	000		30502000000000	
30	50	250	0000	000		30502500000000	
30	50	300	0000	000		30503000000000	
30	50	350	0000	000		30503500000000	
30	50	400	0000	000		30504000000000	
30	55	000	0000	000		30550000000000	
30	55	050	0000	000		30550500000000	
30	55	100	0000	000		30551000000000	
30	55	150	0000	000		30551500000000	
30	55	200	0000	000		30552000000000	
30	55	250	0000	000		30552500000000	
30	55	300	0000	000		30553000000000	
30	55	350	0000	000		30553500000000	
30	55	400	0000	000		30554000000000	

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式 数	建設資機材コード 書式(1)	備 考
30	55	450	0000	000		30554500000000	
30	60	000	0000	000		30600000000000	
30	60	050	0000	000		30600500000000	
30	60	100	0000	000		30601000000000	
30	60	150	0000	000		30601500000000	
30	60	200	0000	000		30602000000000	
30	60	250	0000	000		30602500000000	
30	63	000	0000	000		30630000000000	
30	63	050	0000	000		30630500000000	
30	63	100	0000	000		30631000000000	
30	63	150	0000	000		30631500000000	
30	63	200	0000	000		30632000000000	
30	63	250	0000	000		30632500000000	
30	63	300	0000	000		30633000000000	
30	63	350	0000	000		30633500000000	
30	63	400	0000	000		30634000000000	
30	63	450	0000	000		30634500000000	
30	63	500	0000	000		30635000000000	
30	63	550	0000	000		30635500000000	
30	63	600	0000	000		30636000000000	
30	63	650	0000	000		30636500000000	
30	65	000	0000	000		30650000000000	
30	65	050	0000	000		30650500000000	
30	65	100	0000	000		30651000000000	
30	65	150	0000	000		30651500000000	
30	65	200	0000	000		30652000000000	
30	65	250	0000	000		30652500000000	
30	65	300	0000	000		30653000000000	
30	65	350	0000	000		30653500000000	
30	65	400	0000	000		30654000000000	
30	65	450	0000	000		30654500000000	
30	70	000	0000	000		30700000000000	
30	70	050	0000	000		30700500000000	
30	70	100	0000	000		30701000000000	
30	70	150	0000	000		30701500000000	
30	70	200	0000	000		30702000000000	
30	70	250	0000	000		30702500000000	
30	90	000	0000	000		30900000000000	
30	90	050	0000	000		30900500000000	
30	90	100	0000	000		30901000000000	
30	90	150	0000	000		30901500000000	
30	90	200	0000	000		30902000000000	
				超耐熱結晶化ガラス		30554500000000	
				床仕上材		30600000000000	
				木質系床材		30600500000000	
				合成樹脂系床材		30601000000000	
				樟木		30601500000000	
				畳材		30602000000000	
				カーペット材		30602500000000	
				壁・天井仕上材		30630000000000	
				合板材		30630500000000	
				特殊合板材		30631000000000	
				セメント板材		30631500000000	
				繊維板材		30632000000000	
				せっこうボード材		30632500000000	
				特殊ボード材		30633000000000	
				吸音材		30633500000000	
				壁紙材		30634000000000	
				遮音材		30634500000000	
				サイディング材		30635000000000	
				断熱材		30635500000000	
				合成樹脂材		30636000000000	
				発泡樹脂板		30636500000000	
				仕上ユニット		30650000000000	
				間仕切ユニット		30650500000000	
				カーテン・ブラインド		30651000000000	
				厨房ユニット		30651500000000	
				浴室ユニット		30652000000000	
				換気扇		30652500000000	
				換気扇用加材		30653000000000	
				洗面ユニット		30653500000000	
				給湯ユニット		30654000000000	
				外壁ユニット		30654500000000	
				外構材		30700000000000	
				車庫		30700500000000	
				門扉		30701000000000	
				自転車置場		30701500000000	
				車止め		30702000000000	
				ます類		30702500000000	
				建築資材その他		30900000000000	
				システム建築		30900500000000	
				放射線防護材		30901000000000	
				避難設備器具		30901500000000	
				案内・指示施設		30902000000000	

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式数	建設資機材コード書式(1)	備考
30	40	000	0000	000		30400000000000	
30	40	150	0000	000		30401500000000	
30	40	150	0100	000		30401500100000	
30	40	150	0100	003		30401500100003	
30	40	150	0100	006		30401500100006	
30	40	150	0100	009		30401500100009	
30	40	150	0100	012		30401500100012	
30	40	150	0100	015		30401500100015	
30	40	150	0100	018		30401500100018	
30	40	150	0100	021		30401500100021	
30	40	150	0100	024		30401500100024	
30	40	150	0100	027		30401500100027	
30	40	150	0100	030		30401500100030	
30	40	150	0100	033		30401500100033	
30	40	150	0100	036		30401500100036	
30	40	150	0100	039		30401500100039	
30	40	150	0100	042		30401500100042	
30	40	150	0100	045		30401500100045	
30	40	150	0100	048		30401500100048	
30	40	150	0100	051		30401500100051	
30	40	150	0100	054		30401500100054	
30	40	150	0100	057		30401500100057	
30	40	150	0100	060		30401500100060	
30	40	150	0100	063		30401500100063	
30	40	150	0100	066		30401500100066	
30	40	150	0100	069		30401500100069	
30	40	150	0100	072		30401500100072	
30	40	150	0200	000		30401500200000	
30	40	150	0200	003		30401500200003	
30	40	150	0200	006		30401500200006	
30	40	150	0200	009		30401500200009	
30	40	150	0200	012		30401500200012	
30	40	150	0300	000		30401500300000	
30	40	150	0300	003		30401500300003	
30	40	150	0300	006		30401500300006	
30	40	150	0300	009		30401500300009	
30	40	150	0300	012		30401500300012	
30	40	150	0400	000		30401500400000	
30	40	150	0400	003		30401500400003	
30	40	150	0400	006		30401500400006	
30	40	150	0400	009		30401500400009	
30	40	150	0400	012		30401500400012	
30	40	150	0500	000		30401500500000	
30	40	150	0500	003		30401500500003	
30	40	150	0500	006		30401500500006	
30	40	150	0600	000		30401500600000	
30	40	150	0600	003		30401500600003	
30	40	150	0600	006		30401500600006	
30	40	150	0700	000		30401500700000	
30	40	150	0700	003		30401500700003	
30	40	150	0700	006		30401500700006	
30	40	150	0800	000		30401500800000	
30	40	150	0800	003		30401500800003	
30	40	150	0800	006		30401500800006	
30	40	150	0900	000		30401500900000	
30	40	150	0900	003		30401500900003	
30	40	150	0900	006		30401500900006	
30	40	150	0900	009		30401500900009	
30	45	000	0000	000		30450000000000	
30	45	150	0000	000		30451500000000	
30	45	150	0100	000		30451500100000	
30	45	150	0100	003		30451500100003	
30	45	150	0100	006		30451500100006	
30	45	150	0100	009		30451500100009	
30	45	150	0100	012		30451500100012	
30	45	150	0100	015		30451500100015	
30	45	150	0100	018		30451500100018	
30	45	150	0100	021		30451500100021	
30	45	150	0100	024		30451500100024	
30	45	150	0200	000		30451500200000	
30	45	150	0200	003		30451500200003	
30	45	150	0200	006		30451500200006	
30	45	150	0200	009		30451500200009	
30	45	150	0200	012		30451500200012	
30	45	150	0200	015		30451500200015	
30	45	150	0200	018		30451500200018	
30	45	150	0200	021		30451500200021	
30	45	150	0200	024		30451500200024	
30	45	150	0300	000		30451500300000	
30	45	150	0300	003		30451500300003	
30	45	150	0400	000		30451500400000	
30	45	150	0400	003		30451500400003	
30	45	150	0500	000		30451500500000	
30	45	150	0500	003		30451500500003	
30	45	150	0600	000		30451500600000	
30	45	150	0600	003		30451500600003	
30	45	150	0700	000		30451500700000	
30	45	150	0700	003		30451500700003	
30	45	150	0700	006		30451500700006	
30	45	150	0800	000		30451500800000	
30	45	150	0800	003		30451500800003	
30	45	150	0900	000		30451500900000	
30	45	150	0900	003		30451500900003	
30	45	150	1000	000		30451501000000	
30	45	150	1000	003		30451501000003	
30	55	000	0000	000		30550000000000	
30	55	150	0000	000		30551500000000	
30	55	150	0100	000		30551500100000	

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類	区分	建設資機材コード 書式(1)	備 考
30	55	150	0100	003					透明 規格品		30551500100003	
30	55	150	0100	006					透明 特注品		30551500100006	
30	55	150	0100	009					熱線吸収 規格品		30551500100009	
30	55	150	0100	012					熱線吸収 特注品		30551500100012	
30	55	150	0200	000					白動ドア(オートドア)		30551500200000	
30	55	150	0200	003					透明 規格品		30551500200003	
30	55	150	0200	006					透明 特注品		30551500200006	
30	55	150	0200	009					熱線吸収 規格品		30551500200009	
30	55	150	0200	012					熱線吸収 特注品		30551500200012	
30	55	150	0300	000					アールドア		30551500300000	
30	55	150	0300	003					透明 1200R		30551500300003	
30	55	150	0300	006					透明 1600R		30551500300006	
30	55	150	0300	009					カラー 1200R		30551500300009	
30	55	150	0300	012					カラー 1500R		30551500300012	

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式数	備考
50	00	000	0000	000	機械設備					1	
50	05	000	0000	000	機器設備					1	
50	05	050	0000	000	ボイラー					1	
50	05	100	0000	000	冷凍機					1	
50	05	150	0000	000	冷却塔					1	
50	05	200	0000	000	ポンプ					1	
50	05	250	0000	000	送風機					1	
50	05	300	0000	000	空調機					1	
50	05	350	0000	000	暖房機					1	
50	05	370	0000	000	乾燥機					1	
50	05	400	0000	000	コイル					1	
50	05	430	0000	000	ヒーター					1	
50	05	450	0000	000	空気熱交換器					1	
50	05	500	0000	000	加湿器					1	
50	05	550	0000	000	エアフィルター					1	
50	05	600	0000	000	クリーンルーム機器					1	
50	05	650	0000	000	湯沸器・給湯暖房機					1	
50	05	700	0000	000	製缶類・ヘッダー					1	
50	05	800	0000	000	水処理装置					1	
50	05	850	0000	000	パネル形式水槽類					1	
50	05	900	0000	000	その他空調機器					1	
50	30	000	0000	000	衛生・防災機器					1	
50	30	100	0000	000	衛生器具					1	
50	30	150	0000	000	キッチン(家庭用)					1	
50	30	200	0000	000	浄化槽機器					1	
50	30	250	0000	000	ガス関連機器					1	
50	30	300	0000	000	消火機器					1	
50	30	350	0000	000	厨房器具(業務用)					1	
50	30	400	0000	000	中水・濾過機器					1	
50	30	800	0000	000	その他特殊機器					1	
50	90	000	0000	000	専門工事					1	
50	90	150	0000	000	自動制御設備					1	
50	90	200	0000	000	浄化槽設備					1	
50	90	250	0000	000	都市ガス設備					1	
50	90	300	0000	000	消火設備					1	
50	90	350	0000	000	厨房器具設備					1	
50	90	400	0000	000	中水・濾過設備					1	
50	90	450	0000	000	床暖房設備					1	
50	90	800	0000	000	その他特殊設備					1	

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式数	備考
50	00	000	0000	000	機械設備					1	
50	05	000	0000	000	機器設備					1	
50	05	050	0000	000	ボイラー					1	
50	05	100	0000	000	冷凍機					1	
50	05	150	0000	000	冷却塔					1	
50	05	200	0000	000	ポンプ					1	
50	05	250	0000	000	送風機					1	
50	05	300	0000	000	空調機					1	
50	05	350	0000	000	暖房機					1	
50	05	370	0000	000	乾燥機					1	
50	05	400	0000	000	コイル					1	
50	05	430	0000	000	ヒーター					1	
50	05	450	0000	000	空気熱交換器					1	
50	05	500	0000	000	加湿器					1	
50	05	550	0000	000	エアフィルター					1	
50	05	600	0000	000	クリーンルーム機器					1	
50	05	650	0000	000	湯沸器・給湯暖房機					1	
50	05	700	0000	000	製缶類・ヘッダー					1	
50	05	800	0000	000	水処理装置					1	
50	05	850	0000	000	パネル形式水槽類					1	
50	05	900	0000	000	その他空調機器					1	
50	30	000	0000	000	衛生・防災機器					1	
50	30	100	0000	000	衛生器具					1	
50	30	150	0000	000	キッチン(家庭用)					1	
50	30	200	0000	000	浄化槽機器					1	
50	30	250	0000	000	ガス関連機器					1	
50	30	300	0000	000	消火機器					1	
50	30	350	0000	000	厨房器具(業務用)					1	
50	30	400	0000	000	中水・濾過機器					1	
50	30	800	0000	000	その他特殊機器					1	
50	90	000	0000	000	専門工事					1	
50	90	150	0000	000	自動制御設備					1	
50	90	200	0000	000	浄化槽設備					1	
50	90	250	0000	000	都市ガス設備					1	
50	90	300	0000	000	消火設備					1	
50	90	350	0000	000	厨房器具設備					1	
50	90	400	0000	000	中水・濾過設備					1	
50	90	450	0000	000	床暖房設備					1	
50	90	800	0000	000	その他特殊設備					1	

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分類	大分類	中分類	小分類	細分類	細分類	書式数	建設資機材コード 書式(1)	備考
50	00	000	0000	000	機械設備						1	50000000000000	
50	05	000	0000	000	機器設備						1	50050000000000	
50	05	050	0000	000	ボイラー						1	50050500000000	
50	05	050	1100	000	炉内燃焼ボイラー						1	50050501100000	
50	05	050	1100	010	炉内燃焼ボイラー(蒸気)						1	50050501100010	
50	05	050	1100	020	炉内燃焼ボイラー(温水)						1	50050501100020	
50	05	050	1300	000	水管ボイラー						1	50050501300000	
50	05	050	1300	010	水管ボイラー(蒸気)						1	50050501300010	
50	05	050	1500	000	貫流ボイラー						1	50050501500000	
50	05	050	1500	010	貫流ボイラー(蒸気)						1	50050501500010	
50	05	050	1500	020	貫流ボイラー(温水)						1	50050501500020	
50	05	050	1700	000	セクショナルボイラー						1	50050501700000	
50	05	050	1700	010	セクショナルボイラー(蒸気)						1	50050501700010	
50	05	050	1700	020	セクショナルボイラー(温水)						1	50050501700020	
50	05	050	2100	000	温水発生機						1	50050502100000	
50	05	050	2100	010	真空式温水発生機						1	50050502100010	
50	05	050	2100	020	無圧式温水発生機						1	50050502100020	
50	05	050	3100	000	電気ヒーター						1	50050503100000	
50	05	050	3100	010	電気ヒーター(蒸気)						1	50050503100010	
50	05	050	3100	020	電気ヒーター(温水)						1	50050503100020	
50	05	050	4100	000	給湯・貯湯ボイラー						1	50050504100000	
50	05	050	4100	010	給湯・貯湯ボイラー						1	50050504100010	
50	05	050	4100	020	貯湯式温水ボイラー						1	50050504100020	
50	05	050	4100	030	貯湯式電気ボイラー						1	50050504100030	
50	05	050	4100	040	貯湯式給湯温水ボイラー						1	50050504100040	
50	05	050	4100	110	給湯ボイラー						1	50050504100110	
50	05	050	4100	120	貯湯ボイラー						1	50050504100120	
50	05	050	4100	130	温水ボイラー						1	50050504100130	
50	05	050	4100	140	電気ボイラー						1	50050504100140	
50	05	050	5100	000	熱媒ボイラー						1	50050505100000	
50	05	050	5100	010	熱媒ボイラー						1	50050505100010	
50	05	050	6100	000	熱媒ボイラー						1	50050506100000	
50	05	050	6100	010	熱媒ボイラー						1	50050506100010	
50	05	050	8000	000	ボイラー関連部品						1	50050508000000	
50	05	050	8000	010	ボイラー用防護装置						1	50050508000010	
50	05	050	8000	020	ボイラー用架台						1	50050508000020	
50	05	050	8000	030	ボイラー用操作盤類						1	50050508000030	
50	05	050	9000	000	その他ボイラー類						1	50050509000000	
50	05	050	9000	010	小型ボイラー						1	50050509000010	
50	05	050	9000	020	蒸気発生機						1	50050509000020	
50	05	100	0000	000	冷凍機						1	50051000000000	
50	05	100	1100	000	ターボ冷凍機						1	50051001100000	
50	05	100	1100	010	冷凍ターボ冷凍機						1	50051001100010	
50	05	100	1100	020	熱回収シングル形ターボ冷凍機						1	50051001100020	
50	05	100	1100	030	熱回収ダブルバンドル形ターボ冷凍機						1	50051001100030	
50	05	100	1100	040	ブラインターボ冷凍機						1	50051001100040	
50	05	100	1200	000	ターボ冷凍機(蓄熱仕様)						1	50051001200000	
50	05	100	1200	100	ターボ冷凍機(蓄熱仕様)						1	50051001200100	
50	05	100	1200	110	ブラインターボ冷凍機(蓄熱仕様)						1	50051001200110	
50	05	100	1300	000	吸収冷凍機						1	50051001300000	
50	05	100	1300	010	単効用吸収冷凍機						1	50051001300010	
50	05	100	1300	020	二重効用吸収冷凍機						1	50051001300020	
50	05	100	1500	000	吸収冷凍温水機						1	50051001500000	
50	05	100	1500	010	吸収冷凍温水機						1	50051001500010	
50	05	100	1500	020	冷温水同時取出吸収冷凍温水機						1	50051001500020	
50	05	100	1500	030	冷却塔一体型吸収冷凍温水機						1	50051001500030	
50	05	100	1500	040	排熱投入型吸収冷凍温水機						1	50051001500040	
50	05	100	1500	050	吸収冷凍温水機油焚						1	50051001500050	
50	05	100	1500	060	吸収冷凍温水機焚屋外型						1	50051001500060	
50	05	100	1500	070	吸収冷凍温水機ガス焚屋外型						1	50051001500070	
50	05	100	1500	080	吸収冷凍温水機ユニット焚屋外型						1	50051001500080	
50	05	100	1500	090	吸収冷凍温水機ユニットガス焚屋外型						1	50051001500090	
50	05	100	1500	100	吸収冷凍温水機ユニット油焚屋外型冷却塔一体型						1	50051001500100	
50	05	100	1500	110	冷温水発生機						1	50051001500110	
50	05	100	1700	000	レシプロ冷凍機						1	50051001700000	
50	05	100	1700	010	水冷レシプロ冷凍機						1	50051001700010	
50	05	100	1700	020	空冷レシプロ冷凍機						1	50051001700020	
50	05	100	1700	030	空気熱源HPLレシプロ冷凍機						1	50051001700030	
50	05	100	1700	040	水熱源HPLレシプロ冷凍機						1	50051001700040	
50	05	100	1700	050	空気熱源熱回収式HPLレシプロ冷凍機						1	50051001700050	
50	05	100	1700	060	水熱源熱回収式HPLレシプロ冷凍機						1	50051001700060	
50	05	100	1900	000	スクリー冷凍機						1	50051001900000	
50	05	100	1900	010	水冷スクリー冷凍機						1	50051001900010	
50	05	100	1900	020	空冷スクリー冷凍機						1	50051001900020	
50	05	100	1900	030	空気熱源HPスクリー冷凍機						1	50051001900030	
50	05	100	1900	040	水熱源HPスクリー冷凍機						1	50051001900040	
50	05	100	1900	050	空気熱源熱回収式HPスクリー冷凍機						1	50051001900050	
50	05	100	1900	060	水熱源熱回収式HPスクリー冷凍機						1	50051001900060	
50	05	100	2500	000	チラーユニット						1	50051002500000	
50	05	100	2500	010	水冷チラーユニット						1	50051002500010	
50	05	100	2500	020	空冷チラーユニット						1	50051002500020	
50	05	100	2500	030	水熱源HPチラーユニット						1	50051002500030	
50	05	100	2500	040	空気熱源HPチラーユニット						1	50051002500040	

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式数	建設資機材コード書式(1)	備考
50	05	200	5100	020	1	50052005100020	
50	05	200	5100	030	1	50052005100030	
50	05	200	5100	040	1	50052005100040	
50	05	200	5100	050	1	50052005100050	
50	05	200	5100	060	1	50052005100060	
50	05	200	5100	070	1	50052005100070	
50	05	200	5200	000	1	50052005200000	
50	05	200	5200	010	1	50052005200010	
50	05	200	5300	000	1	50052005300000	
50	05	200	5300	010	1	50052005300010	
50	05	200	6100	000	1	50052006100000	
50	05	200	6100	010	1	50052006100010	
50	05	200	6100	020	1	50052006100020	
50	05	200	6100	030	1	50052006100030	
50	05	200	6100	040	1	50052006100040	
50	05	200	6100	050	1	50052006100050	
50	05	200	6100	060	1	50052006100060	
50	05	200	6100	110	1	50052006100110	
50	05	200	6100	120	1	50052006100120	
50	05	200	7100	000	1	50052007100000	
50	05	200	7100	010	1	50052007100010	
50	05	200	7100	020	1	50052007100020	
50	05	200	7100	030	1	50052007100030	
50	05	200	7100	040	1	50052007100040	
50	05	200	7100	050	1	50052007100050	
50	05	200	7100	060	1	50052007100060	
50	05	200	7100	070	1	50052007100070	
50	05	200	7100	080	1	50052007100080	
50	05	200	7100	090	1	50052007100090	
50	05	200	7100	100	1	50052007100100	
50	05	200	7100	110	1	50052007100110	
50	05	200	7100	120	1	50052007100120	
50	05	200	7100	130	1	50052007100130	
50	05	200	7100	140	1	50052007100140	
50	05	200	7100	210	1	50052007100210	
50	05	200	7100	220	1	50052007100220	
50	05	200	7100	230	1	50052007100230	
50	05	200	8000	000	1	50052008000000	
50	05	200	8000	010	1	50052008000010	
50	05	200	8000	020	1	50052008000020	
50	05	200	8000	030	1	50052008000030	
50	05	200	8000	040	1	50052008000040	
50	05	200	8000	050	1	50052008000050	
50	05	200	8000	060	1	50052008000060	
50	05	200	9000	000	1	50052009000000	
50	05	250	0000	000	1	50052500000000	
50	05	250	1000	000	1	50052501000000	
50	05	250	1000	010	1	50052501000010	
50	05	250	1100	000	1	50052501100000	
50	05	250	1100	010	1	50052501100010	
50	05	250	1100	015	1	50052501100015	
50	05	250	1100	020	1	50052501100020	
50	05	250	1100	025	1	50052501100025	
50	05	250	1100	030	1	50052501100030	
50	05	250	1100	035	1	50052501100035	
50	05	250	1100	040	1	50052501100040	
50	05	250	1100	045	1	50052501100045	
50	05	250	1100	050	1	50052501100050	
50	05	250	1100	055	1	50052501100055	
50	05	250	1200	000	1	50052501200000	
50	05	250	1200	010	1	50052501200010	
50	05	250	1200	015	1	50052501200015	
50	05	250	1200	020	1	50052501200020	
50	05	250	1200	030	1	50052501200030	
50	05	250	1200	035	1	50052501200035	
50	05	250	1300	000	1	50052501300000	
50	05	250	1300	010	1	50052501300010	
50	05	250	1300	015	1	50052501300015	
50	05	250	2100	000	1	50052502100000	
50	05	250	2100	010	1	50052502100010	
50	05	250	2100	015	1	50052502100015	
50	05	250	2100	020	1	50052502100020	
50	05	250	2100	030	1	50052502100030	
50	05	250	2100	040	1	50052502100040	
50	05	250	2100	050	1	50052502100050	
50	05	250	2100	060	1	50052502100060	
50	05	250	2100	070	1	50052502100070	
50	05	250	2100	110	1	50052502100110	
50	05	250	2100	120	1	50052502100120	
50	05	250	2100	130	1	50052502100130	
50	05	250	3100	000	1	50052503100000	
50	05	250	3100	010	1	50052503100010	
50	05	250	3100	020	1	50052503100020	
50	05	250	3100	030	1	50052503100030	
50	05	250	3100	040	1	50052503100040	
50	05	250	3100	050	1	50052503100050	

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類	組分類	書式数	建設費機材コード 書式(1)	備考
50	05	250	3100	060						レンジフードファン	1	50052503100060	
50	05	250	3100	070						パイプファン	1	50052503100070	
50	05	250	3100	080						バス乾燥換気扇	1	50052503100080	
50	05	250	3100	110						圧力扇	1	50052503100110	
50	05	250	3100	120						親子型天井扇	1	50052503100120	
50	05	250	3100	130						ラインファン	1	50052503100130	
50	05	250	3100	140						サーキュレーターファン	1	50052503100140	
50	05	250	3100	150						サイクルファン	1	50052503100150	
50	05	250	3100	160						トイレットファン	1	50052503100160	
50	05	250	4100	000						熱交換器内蔵送風機	1	50052504100000	
50	05	250	4100	010						空調用換気扇(天吊露出形)	1	50052504100010	
50	05	250	4100	020						空調用換気扇(天吊埋込形)	1	50052504100020	
50	05	250	4100	030						空調用換気扇(壁形)	1	50052504100030	
50	05	250	4100	040						その他空調用換気扇	1	50052504100040	
50	05	250	4100	050						熱交換換気ユニット(床置形)	1	50052504100050	
50	05	250	4100	060						熱交換換気ユニット(天吊露出形)	1	50052504100060	
50	05	250	4100	070						熱交換換気ユニット(天吊埋込形)	1	50052504100070	
50	05	250	4100	080						熱交換換気ユニット(天井カセット形)	1	50052504100080	
50	05	250	5100	000						排煙機	1	50052505100000	
50	05	250	5100	010						遠心式排煙ファン	1	50052505100010	
50	05	250	5100	020						エンジン駆動遠心式排煙ファン	1	50052505100020	
50	05	250	5100	030						軸流式排煙ファン	1	50052505100030	
50	05	250	5100	040						エンジン駆動軸流式排煙ファン	1	50052505100040	
50	05	250	8000	000						送風機関連部品	1	50052508000000	
50	05	250	8000	010						送風機用防護装置	1	50052508000010	
50	05	250	8000	020						送風機用架台	1	50052508000020	
50	05	250	8000	030						送風機用操作盤類	1	50052508000030	
50	05	250	9000	000						その他送風機類	1	50052509000000	
50	05	300	0000	000						空調機	1	50053000000000	
50	05	300	1100	000						ユニット形空調機	1	50053001100000	
50	05	300	1100	010						エアーハンドリングユニット・標準立形	1	50053001100010	
50	05	300	1100	020						エアーハンドリングユニット・標準横形	1	50053001100020	
50	05	300	1100	030						エアーハンドリング用送風機ユニット	1	50053001100030	
50	05	300	1100	040						エアーハンドリング用コイルユニット	1	50053001100040	
50	05	300	1100	050						エアーハンドリング用フィルターユニット	1	50053001100050	
50	05	300	1100	060						エアーハンドリング用チャンバーユニット	1	50053001100060	
50	05	300	1100	070						エアーハンドリング用その他ユニット	1	50053001100070	
50	05	300	1100	120						システム形空調機	1	50053001100120	
50	05	300	1100	130						コンパクト形空調機	1	50053001100130	
50	05	300	1100	140						ターミナル形空調機	1	50053001100140	
50	05	300	1100	210						現場組空調機	1	50053001100210	
50	05	300	1100	220						外気調和機	1	50053001100220	
50	05	300	1100	230						ユニット型空調機(空冷HP)	1	50053001100230	
50	05	300	1100	240						ユニット型空調機(水冷HP)	1	50053001100240	
50	05	300	1500	000						ユニット形空調機関連部品	1	50053001500000	
50	05	300	1500	010						ユニット形空調機用防護装置	1	50053001500010	
50	05	300	1500	020						ユニット形空調機用架台	1	50053001500020	
50	05	300	1500	030						ユニット形空調機用操作盤類	1	50053001500030	
50	05	300	1500	110						連絡ケーシング	1	50053001500110	
50	05	300	2100	000						ファンコイルユニット	1	50053002100000	
50	05	300	2100	010						ファンコイルユニット床置形	1	50053002100010	
50	05	300	2100	020						ファンコイルユニット床置埋込形	1	50053002100020	
50	05	300	2100	030						ファンコイルユニットローボーイ形	1	50053002100030	
50	05	300	2100	040						ファンコイルユニットローボーイ埋込形	1	50053002100040	
50	05	300	2100	050						ファンコイルユニット天井ビルトイン形	1	50053002100050	
50	05	300	2100	060						ファンコイルユニット壁ビルトイン形	1	50053002100060	
50	05	300	2100	070						ファンコイルユニット天井埋込形	1	50053002100070	
50	05	300	2100	080						ファンコイルユニット天井形	1	50053002100080	
50	05	300	2100	090						ファンコイルユニットカセット形	1	50053002100090	
50	05	300	2100	100						ファンコイルユニット高静圧形	1	50053002100100	
50	05	300	2500	000						ファンコイルユニット関連部品	1	50053002500000	
50	05	300	2500	010						ファンコイルユニット用防護装置	1	50053002500010	
50	05	300	2500	020						ファンコイルユニット用架台	1	50053002500020	
50	05	300	2500	030						ファンコイルユニット用操作盤類	1	50053002500030	
50	05	300	3000	000						パッケージ形エアコン・設備用	1	50053003000000	
50	05	300	3010	000						パッケージ形エアコン・設備用(空冷冷専)	1	50053003010000	
50	05	300	3011	000						パッケージ形エアコン・設備用(空冷冷専)[室内外セット]	1	50053003011000	
50	05	300	3011	010						設備用PAC(空冷冷専)床置直吹形[室内外セット]	1	50053003011010	
50	05	300	3011	020						設備用PAC(空冷冷専)床置ダクト形[室内外セット]	1	50053003011020	
50	05	300	3013	000						パッケージ形エアコン・設備用(空冷冷専)[室内機]	1	50053003013000	
50	05	300	3013	010						設備用PAC(空冷冷専)床置直吹形[室内機]	1	50053003013010	
50	05	300	3013	020						設備用PAC(空冷冷専)床置ダクト形[室内機]	1	50053003013020	
50	05	300	3016	000						パッケージ形エアコン・設備用(空冷冷専)[室外機]	1	50053003016000	
50	05	300	3016	100						設備用PAC(空冷冷専)[室外機]	1	50053003016100	
50	05	300	3020	000						パッケージ形エアコン・設備用(空冷HP)	1	50053003020000	
50	05	300	3021	000						パッケージ形エアコン・設備用(空冷HP)[室内外セット]	1	50053003021000	
50	05	300	3021	010						設備用PAC(空冷HP)床置直吹形[室内外セット]	1	50053003021010	
50	05	300	3021	020						設備用PAC(空冷HP)床置ダクト形[室内外セット]	1	50053003021020	
50	05	300	3023	000						パッケージ形エアコン・設備用(空冷HP)[室内機]	1	50053003023000	
50	05	300	3023	010						設備用PAC(空冷HP)床置直吹形[室内機]	1	50053003023010	
50	05	300	3023	020						設備用PAC(空冷HP)床置ダクト形[室内機]	1	50053003023020	
50	05	300	3026	000						パッケージ形エアコン・設備用(空冷HP)[室外機]	1	50053003026000	
50	05	300	3026	100						設備用PAC(空冷HP)[室外機]	1	50053003026100	
50	05	300	3030	000						パッケージ形エアコン・設備用(水冷冷専)	1	50053003030000	
50	05	300	3031	000						パッケージ形エアコン・設備用(水冷冷専)[室内機]	1	50053003031000	
50	05	300	3031	010						設備用PAC(水冷冷専)床置直吹形[室内機]	1	50053003031010	

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式 数	建設資機材コード 書式(1)	備考
50	05	300	3031	020					設備用PAC(水冷冷凍)床置ダクト形[室内機]	1	50053003031020	
50	05	300	3040	000					パッケージ形エアコン・設備用(水冷HP)	1	50053003040000	
50	05	300	3041	000					パッケージ形エアコン・設備用(水冷HP)室内機	1	50053003041000	
50	05	300	3041	010					設備用PAC(水冷HP)床置直吹形[室内機]	1	50053003041010	
50	05	300	3041	020					設備用PAC(水冷HP)床置ダクト形[室内機]	1	50053003041020	
50	05	300	3050	000					パッケージ形エアコン・設備用(石油HP)	1	50053003050000	
50	05	300	3051	000					パッケージ形エアコン・設備用(石油HP)室内外セット	1	50053003051000	
50	05	300	3051	010					設備用PAC(石油HP)床置直吹形[室内外セット]	1	50053003051010	
50	05	300	3051	020					設備用PAC(石油HP)床置ダクト形[室内外セット]	1	50053003051020	
50	05	300	3053	000					パッケージ形エアコン・設備用(石油HP)室内機	1	50053003053000	
50	05	300	3053	010					設備用PAC(石油HP)床置直吹形[室内機]	1	50053003053010	
50	05	300	3053	020					設備用PAC(石油HP)床置ダクト形[室内機]	1	50053003053020	
50	05	300	3056	000					パッケージ形エアコン・設備用(石油HP)室外機	1	50053003056000	
50	05	300	3056	100					設備用PAC(石油HP)室外機	1	50053003056100	
50	05	300	3060	000					パッケージ形エアコン・設備用(空冷HP水蓄熱)	1	50053003060000	
50	05	300	3061	000					パッケージ形エアコン・設備用(空冷HP水蓄熱)室内外セット	1	50053003061000	
50	05	300	3061	010					設備用PAC(空冷HP水蓄熱)床置直吹形[室内外セット]	1	50053003061010	
50	05	300	3061	020					設備用PAC(空冷HP水蓄熱)床置ダクト形[室内外セット]	1	50053003061020	
50	05	300	3063	000					パッケージ形エアコン・設備用(空冷HP水蓄熱)室内機	1	50053003063000	
50	05	300	3063	010					設備用PAC(空冷HP水蓄熱)床置直吹形[室内機]	1	50053003063010	
50	05	300	3063	020					設備用PAC(空冷HP水蓄熱)床置ダクト形[室内機]	1	50053003063020	
50	05	300	3066	000					パッケージ形エアコン・設備用(空冷HP水蓄熱)室外機	1	50053003066000	
50	05	300	3066	100					設備用PAC(空冷HP水蓄熱)室外機	1	50053003066100	
50	05	300	3070	000					パッケージ形エアコン・設備用(ガスHP)	1	50053003070000	
50	05	300	3071	000					パッケージ形エアコン・設備用(ガスHP)室内外セット	1	50053003071000	
50	05	300	3071	010					設備用PAC(ガスHP)床置直吹形[室内外セット]	1	50053003071010	
50	05	300	3071	020					設備用PAC(ガスHP)床置ダクト形[室内外セット]	1	50053003071020	
50	05	300	3073	000					パッケージ形エアコン・設備用(ガスHP)室内機	1	50053003073000	
50	05	300	3073	010					設備用PAC(ガスHP)床置直吹形[室内機]	1	50053003073010	
50	05	300	3073	020					設備用PAC(ガスHP)床置ダクト形[室内機]	1	50053003073020	
50	05	300	3076	000					パッケージ形エアコン・設備用(ガスHP)室外機	1	50053003076000	
50	05	300	3076	100					設備用PAC(ガスHP)室外機	1	50053003076100	
50	05	300	3080	000					パッケージ形エアコン・特殊用途用	1	50053003080000	
50	05	300	3080	010					ユニット型クーラー	1	50053003080010	
50	05	300	3080	020					スポットクーラー	1	50053003080020	
50	05	300	3081	000					パッケージ形エアコン・特殊用途用[室内外セット]	1	50053003081000	
50	05	300	3081	010					クリーンルーム用PAC[室内外セット]	1	50053003081010	
50	05	300	3081	020					電算機室用PAC[室内外セット]	1	50053003081020	
50	05	300	3081	030					恒温恒湿室用PAC[室内外セット]	1	50053003081030	
50	05	300	3081	040					オールフレッシュ形PAC[室内外セット]	1	50053003081040	
50	05	300	3081	050					中低温用PAC[室内外セット]	1	50053003081050	
50	05	300	3081	060					年間冷房用PAC[室内外セット]	1	50053003081060	
50	05	300	3083	000					パッケージ形エアコン・特殊用途用[室内機]	1	50053003083000	
50	05	300	3083	010					クリーンルーム用PAC[室内機]	1	50053003083010	
50	05	300	3083	020					電算機室用PAC[室内機]	1	50053003083020	
50	05	300	3083	030					恒温恒湿室用PAC[室内機]	1	50053003083030	
50	05	300	3083	040					オールフレッシュ形PAC[室内機]	1	50053003083040	
50	05	300	3083	050					中低温用PAC[室内機]	1	50053003083050	
50	05	300	3083	060					年間冷房用PAC[室内機]	1	50053003083060	
50	05	300	3086	000					パッケージ形エアコン・特殊用途用[室外機]	1	50053003086000	
50	05	300	3086	010					クリーンルーム用PAC[室外機]	1	50053003086010	
50	05	300	3086	020					電算機室用PAC[室外機]	1	50053003086020	
50	05	300	3086	030					恒温恒湿室用PAC[室外機]	1	50053003086030	
50	05	300	3086	040					オールフレッシュ形PAC[室外機]	1	50053003086040	
50	05	300	3086	050					中低温用PAC[室外機]	1	50053003086050	
50	05	300	3086	060					年間冷房用PAC[室外機]	1	50053003086060	
50	05	300	3086	100					特殊用途用PAC[室外機]	1	50053003086100	
50	05	300	3090	000					パッケージ形エアコン・設備用[関連部品]	1	50053003090000	
50	05	300	3090	010					設備用PAC用防露装置	1	50053003090010	
50	05	300	3090	020					設備用PAC用集塵台	1	50053003090020	
50	05	300	3090	030					設備用PAC用操作盤類	1	50053003090030	
50	05	300	3090	040					設備用PAC用室外機用部品	1	50053003090040	
50	05	300	3090	050					設備用PAC用リモコン	1	50053003090050	
50	05	300	3090	060					設備用PAC用コントロールユニット	1	50053003090060	
50	05	300	3090	070					設備用PAC用パネル	1	50053003090070	
50	05	300	3090	080					設備用PAC用分岐ユニット	1	50053003090080	
50	05	300	3090	090					設備用PAC用付属品	1	50053003090090	
50	05	300	3090	100					設備用PAC用その他販売部品	1	50053003090100	
50	05	300	3100	000					パッケージ形エアコン店舗・オフィス用	1	50053003100000	
50	05	300	3110	000					パッケージ形エアコン店舗・オフィス用(空冷冷凍)	1	50053003110000	
50	05	300	3111	000					パッケージ形エアコン店舗・オフィス用(空冷冷凍)室内外セット	1	50053003111000	
50	05	300	3111	010					店舗・オフィス用PAC(空冷冷凍)1方向カセット形[室内外セット]	1	50053003111010	
50	05	300	3111	012					店舗・オフィス用PAC(空冷冷凍)1方向カセット形ツイン型[室内外セット]	1	50053003111012	
50	05	300	3111	013					店舗・オフィス用PAC(空冷冷凍)1方向カセット形トリプル型[室内外セット]	1	50053003111013	
50	05	300	3111	014					店舗・オフィス用PAC(空冷冷凍)1方向カセット形ダブルツイン型[室内外セ	1	50053003111014	
50	05	300	3111	020					店舗・オフィス用PAC(空冷冷凍)2方向カセット形[室内外セット]	1	50053003111020	
50	05	300	3111	022					店舗・オフィス用PAC(空冷冷凍)2方向カセット形ツイン型[室内外セット]	1	50053003111022	
50	05	300	3111	023					店舗・オフィス用PAC(空冷冷凍)2方向カセット形トリプル型[室内外セット]	1	50053003111023	
50	05	300	3111	024					店舗・オフィス用PAC(空冷冷凍)2方向カセット形ダブルツイン型[室内外セ	1	50053003111024	
50	05	300	3111	030					店舗・オフィス用PAC(空冷冷凍)4方向カセット形[室内外セット]	1	50053003111030	
50	05	300	3111	032					店舗・オフィス用PAC(空冷冷凍)4方向カセット形ツイン型[室内外セット]	1	50053003111032	
50	05	300	3111	033					店舗・オフィス用PAC(空冷冷凍)4方向カセット形トリプル型[室内外セット]	1	50053003111033	
50	05	300	3111	034					店舗・オフィス用PAC(空冷冷凍)4方向カセット形ダブルツイン型[室内外セ	1	50053003111034	
50	05	300	3111	040					店舗・オフィス用PAC(空冷冷凍)フリーカセット形[室内外セット]	1	50053003111040	
50	05	300	3111	042					店舗・オフィス用PAC(空冷冷凍)フリーカセット形ツイン型[室内外セット]	1	50053003111042	
50	05	300	3111	043					店舗・オフィス用PAC(空冷冷凍)フリーカセット形トリプル型[室内外セット]	1	50053003111043	

BLC衛生器具コード 設備衛生器具類改訂検討案Ⅱ

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	大分類	中分類	小分類	細分類	備考
50	00	000	0000	000	機械設備				
50	30	000	0000	000	衛生器具				
50	30	100	0000	000	トイレ				大便器⇒小便器も含め・【トイレ】に変更
50	30	100	1000	000	パブリック向け大便器				
50	30	100	1000	100	機能部一体形便器				
50	30	100	1000	200	壁掛洋風便器				
50	30	100	1000	300	一般洋風便器				
50	30	100	1000	400	車いす対応便器				多機能トイレバック含む
50	30	100	1000	500	特定施設向け便器				幼児用・バリアフリー対応便器等
50	30	100	1000	600	和風大便器				
50	30	100	1000	900	大便器関連部材				
50	30	100	1500	000	住宅向け大便器				
50	30	100	1500	100	機能部一体形便器				
50	30	100	1500	200	キャビネット付便器				
50	30	100	1500	300	一般洋風大便器				
50	30	100	1500	090	大便器関連部材				大便器洗浄器具を含む
50	30	100	1900	000	便座				
50	30	100	1900	100	普通便座				
50	30	100	1900	200	暖房便座				
50	30	100	1900	300	温水洗浄便座				
50	30	100	1900	400	特殊便座				昇降便座・補高便座など
50	30	100	1900	900	便座関連部材				温水洗浄便座リモコン含む
50	30	100	2000	000	小便器				
50	30	100	2000	100	機能部一体形小便器				
50	30	100	2000	200	壁掛小便器				バック商品含む
50	30	100	2000	300	床置小便器				
50	30	100	2000	900	小便器関連部材				小便器洗浄器具・乾式施エライニング等含む
50	30	100	3000	000	流し類				
50	30	100	3000	100	業務用流し				
50	30	100	3000	200	掃除流し				
50	30	100	3000	300	汚物流し				
50	30	100	3000	400	多目的流し				
50	30	100	3000	500	特定施設向け流し				
50	30	100	3000	600	オストメイト対応流し				バック含む
50	30	100	3000	900	流し類関連部材				
50	30	200	0000	000	洗面所				
50	30	200	1000	100	パブリック向け洗面・手洗・化粧台				
50	30	200	1000	200	ボウル・カウンター一体形洗面器				バック商品含む
50	30	200	1000	300	ベッセル式洗面器				
50	30	200	1000	400	カウンター式洗面器				バック商品含む
50	30	200	1000	500	壁掛式洗面器				
50	30	200	1000	600	手洗器				
50	30	200	1000	700	その他洗面器・手洗器				車いす対応洗面器・医療用手洗、幼児用、等
50	30	200	1000	900	洗面・手洗器関連部材				フロントパネル・カウンター・乾式施エライニング等含む
50	30	200	1500	000	住宅向け洗面・手洗・化粧台				
50	30	200	1500	100	洗面化粧台				
50	30	200	1500	200	洗面ミラーキャビネット				
50	30	200	1500	300	洗面収納キャビネット				
50	30	200	1500	400	キャビネット式手洗器				
50	30	200	1500	500	カウンター式手洗器				
50	30	200	1500	600	手洗器				
50	30	200	1500	900	洗面・手洗器関連部材				
50	30	300	0000	000	浴室				
50	30	300	1000	000	ユニットバス				
50	30	300	1000	100	マンション用ユニットバス				
50	30	300	1000	200	ホテル用ユニットバス				
50	30	300	1000	300	特定施設向けユニットバス				病院向け等を含む
50	30	300	1000	400	集合住宅用ユニットバス				アパートなどの集合住宅
50	30	300	1000	500	戸建住宅用ユニットバス				
50	30	300	1000	700	シャワーユニット				
50	30	300	1000	800	トイレルームユニット				
50	30	300	1000	900	ユニットバス関連部材				ユニットバス用水栓類・ユニットバス用アクセサリ 含む
50	30	300	2000	000	浴槽				
50	30	300	2000	100	人造大理石浴槽				
50	30	300	2000	200	FRP浴槽				
50	30	300	2000	300	ホーロー浴槽				
50	30	300	2000	400	ステンレス浴槽				

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	大分類	中分類	小分類	細分類	備考
50	30	300	3000	000				浴槽関連商品	
50	30	300	3000	100				洗場付浴槽	
50	30	300	3000	200				幼児用シャワー	
50	30	300	3000	300				乳児用バス	
50	30	300	3000	900				浴槽関連部材	フロアユニット・フタなど含む
50	30	400	0000	000				水栓類	
50	30	400	1000	000				洗面器・手洗器水栓	
50	30	400	1000	010				洗面器・手洗器水栓	洗面器自動水栓 含む
50	30	400	1000	090				洗面・手洗器水栓関連部材	
50	30	400	2000	000				浴室水栓	
50	30	400	2000	100				シャワー水栓	
50	30	400	2000	200				バス水栓	
50	30	400	2000	300				湯屋カラン	
50	30	400	2000	900				シャワー・バス水栓関連部材	大型サーモなど
50	30	400	3000	000				キッチン水栓	
50	30	400	3000	100				キッチン水栓	壁付・台付・パーティーシンク用水栓
50	30	400	3000	900				キッチン水栓関連部材	
50	30	400	4000	000				各種水栓	
50	30	400	4000	100				各種一般水栓	水栓・湯水混合栓など
50	30	400	4000	200				特定施設向け水栓	
50	30	400	4000	300				洗濯機用・ベット用水栓	
50	30	400	4000	400				止水栓	
50	30	400	4000	500				不凍水栓	
50	30	400	4000	600				水抜き栓	
50	30	400	4000	700				散水栓	
50	30	400	4000	800				散水栓ボックス	
50	30	400	4000	900				水栓関連部材	
50	30	450	0000	000				各種器具・アクセサリ類	
50	30	450	1000	000				各種器具	
50	30	450	1000	100				ビデ	
50	30	450	1000	200				水飲器	
50	30	450	1000	250				ウォータークーラー	
50	30	450	1000	300				洗頭器	
50	30	450	1000	400				歯磨き器	
50	30	450	1000	500				ハンドドライヤー	
50	30	450	1000	600				洗濯機・パン・洗濯機・パン排水トラップ	
50	30	450	1000	900				各種器具関連部材	
50	30	450	2000	000				電気温水器	
50	30	450	2000	100				電気温水器	
50	30	450	2000	200				自動水栓一体型電気温水器	
50	30	450	2000	900				電気温水器関連部材	タイマー・トラップなど
50	30	450	3000	000				アクセサリ	
50	30	450	3000	100				紙巻器	
50	30	450	3000	120				ペーパータオルホルダー	
50	30	450	3000	200				タオル掛・タオル棚	
50	30	450	3000	250				化粧棚	
50	30	450	3000	300				水石けん入れ	容器付のもの
50	30	450	3000	320				水石けん供給栓	オートソープ・供給栓など
50	30	450	3000	330				石けん受け	
50	30	450	3000	400				化粧鏡	
50	30	450	3000	500				トイレ収納	
50	30	450	3000	520				サニタリーボックス	
50	30	450	3000	600				擬音装置	
50	30	450	3000	700				フック	
50	30	450	3000	900				アクセサリ関連部材	
50	30	450	5000	000				手すり・補助器具	
50	30	450	5000	100				手すり	紙巻器付手すり、欄手すり含む
50	30	450	5000	200				背もたれ	
50	30	450	5000	300				大型ベット	
50	30	450	5000	400				着替え台	
50	30	450	5000	500				ベビーキープ・おむつ交換台	
50	30	450	5000	900				手すり・補助器具関連部材	標示板含む
50	30	450	6000	000				配管ユニット	材工共の配管付ユニット
50	30	450	6000	100				大便器ユニット	
50	30	450	6000	200				小便器ユニット	
50	30	450	6000	300				洗面器ユニット	
50	30	450	6000	400				手洗器ユニット	

CI-NET電気設備資機材コード Ver. 1.70改訂版

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類
40	00	000	0000	000	電気設備				
40	20	000	0000	000	配電機器				
40	20	003	0000	000		特高機器			
40	20	006	0000	000		高低圧配電盤			
40	20	010	0000	000		変圧器			
40	20	030	0000	000		コンデンサー			
40	20	050	0000	000		電気計器			
40	20	070	0000	000		配電制御機器			
40	20	100	0000	000		電灯機			
40	20	105	0000	000		動力機			
40	20	107	0000	000	配電機器	予元開閉器図			
40	20	110	0000	000		分電盤			
40	20	115	0000	000		制御盤			
40	20	120	0000	000		監視装置			
40	20	130	0000	000		プルボックス			
40	20	190	0000	000		電力用ヒューズ			
40	20	250	0000	000		ワイヤリングダクト			
40	20	300	0000	000		配線ビット			
40	20	350	0000	000		フレームパイプ			
40	30	000	0000	000	照明器具				
40	30	010	0000	000		蛍光灯器具			
40	30	020	0000	000		白熱灯器具			
40	30	030	0000	000		高圧放電灯			
40	30	060	0000	000		特殊照明器具			
40	30	070	0000	000		照明制御システム			
40	30	075	0000	000		ランプ・光源			
40	30	080	0000	000		安定器			
40	30	170	0000	000		照明用ボール			
40	30	190	0000	000	照明器具	照明器具部材			
40	30	510	0000	000	照明器具	LED器具			
40	30	520	0000	000		有機EL器具			
40	40	000	0000	000	通信機器				
40	40	010	0000	000		通信線室内配線材料			
40	40	030	0000	000		通信用器材	Gテープ		
40	40	070	0000	000		音響装置	絶縁セパレータ		
40	40	090	0000	000		電気時計	特殊スピーカ		
40	40	100	0000	000		電話装置	単独型時計		
40	40	105	0000	000		ボタン電話装置			
40	40	110	0000	000		インターホン装置			
40	40	115	0000	000		ナースコール			
40	40	120	0000	000		ページング装置			
40	40	125	0000	000		呼出・表示装置			
40	40	130	0000	000		通信用機器交換部品			
40	40	150	0000	000		テレビ視聴装置			
40	40	160	0000	000		I T V			
40	40	170	0000	000		自動車管制			
40	40	180	0000	000	通信機器	無線通線補助			
40	40	190	0000	000		インジケータ			
40	40	200	0000	000		地震計			
40	50	000	0000	000	防災機器				
40	50	010	0000	000		火災報知装置			
40	50	020	0000	000		非常コンセント盤			
40	50	050	0000	000		防災無線装置			
40	50	090	0000	000		警報・防犯装置			
40	50	100	0000	000		非常通報装置			
40	50	110	0000	000		ガス漏警報装置			
40	50	130	0000	000		セキュリティ装置			
40	70	000	0000	000	自家発電設備				
40	70	120	0000	000		非常用発電設備			
40	75	010	0000	000	静止形電源設備				
40	75	010	0000	000		蓄電池			
40	75	030	0000	000		直流電源装置			
40	75	050	0000	000		交流無停電電源装置 (UPS)			

CI-NET電気設備資機材コード Ver.1.70改訂版

分野	大分類	中分類	小分類	細分類
40	00	000	0000	000
40	20	000	0000	000
40	20	003	0000	000
40	20	003	0100	000
40	20	003	0200	000
40	20	003	0300	000
40	20	003	0400	000
40	20	003	0500	000
40	20	003	0600	000
40	20	003	0700	000
40	20	003	0800	000
40	20	003	0900	000
40	20	003	1000	000
40	20	003	1100	000
40	20	003	1200	000
40	20	003	1300	000
40	20	003	1400	000
40	20	003	1500	000
40	20	003	1600	000
40	20	003	1700	000
40	20	003	1800	000
40	20	003	1900	000
40	20	003	2000	000
40	20	006	0000	000
40	20	006	0100	000
40	20	006	0200	000
40	20	006	0300	000
40	20	006	0400	000
40	20	006	0500	000
40	20	006	0600	000
40	20	006	0700	000
40	20	006	0800	000
40	20	006	0900	000
40	20	006	1000	000
40	20	006	1100	000
40	20	006	1200	000
40	20	006	1300	000
40	20	006	1400	000
40	20	006	1500	000
40	20	006	1600	000
40	20	006	1700	000
40	20	006	1800	000
40	20	006	1900	000
40	20	006	2000	000
40	20	006	2100	000
40	20	006	2200	000
40	20	006	2300	000
40	20	006	2400	000
40	20	006	2500	000
40	20	006	2600	000
40	20	006	2700	000
40	20	006	2800	000
40	20	006	2900	000
40	20	006	3000	000
40	20	006	3100	000
40	20	006	3200	000
40	20	006	3300	000
40	20	006	3400	000
40	20	006	3500	000
40	20	006	3600	000
40	20	006	3700	000
40	20	006	3800	000
40	20	006	3900	000
40	20	006	4000	000
40	20	006	4100	000
40	20	006	4200	000
40	20	006	4300	000
40	20	006	7000	000
40	20	006	7500	000
40	20	006	8000	000
40	20	006	8500	000
40	20	010	0000	000
40	20	010	0100	000
40	20	010	0100	003
40	20	010	0100	006
40	20	010	0200	000
40	20	010	0200	003
40	20	010	0200	006
40	20	010	0300	000
40	20	010	0300	006

CI-NET電気設備資機材コード Ver.1.70改訂版

分 類	大 分 類	中 分 類	小 分 類	細 分 類	分 野	大分 類	中分 類	小分 類	細分 類
40	00	000	0000	000	電気設備				
40	30	000	0000	000	照明器具				
40	30	010	0000	000			蛍光灯器具		
40	30	010	0110	003			蛍光灯器具	一般施設用照明器具	
40	30	010	0110	003			蛍光灯器具	一般施設用照明器具	直付け
40	30	010	0110	006			蛍光灯器具	一般施設用照明器具	吊り下げ
40	30	010	0110	007			蛍光灯器具	一般施設用照明器具	下面開放
40	30	010	0110	009			蛍光灯器具	一般施設用照明器具	埋込み(半埋込み)
40	30	010	0110	010			蛍光灯器具	一般施設用照明器具	埋込カバー
40	30	010	0110	012			蛍光灯器具	一般施設用照明器具	ブラケット
40	30	010	0110	015			蛍光灯器具	一般施設用照明器具	ダウンライト
40	30	010	0110	018			蛍光灯器具	一般施設用照明器具	コードペンダント
40	30	010	0110	021			蛍光灯器具	一般施設用照明器具	システム
40	30	010	0110	024			蛍光灯器具	一般施設用照明器具	投光器
40	30	010	0110	027			蛍光灯器具	一般施設用照明器具	直照灯
40	30	010	0110	030			蛍光灯器具	一般施設用照明器具	外灯
40	30	010	0120	000			蛍光灯器具	特定施設用照明器具	
40	30	010	0120	003			蛍光灯器具	特定施設用照明器具	直付け
40	30	010	0120	006			蛍光灯器具	特定施設用照明器具	吊り下げ
40	30	010	0120	007			蛍光灯器具	特定施設用照明器具	下面開放
40	30	010	0120	009			蛍光灯器具	特定施設用照明器具	埋込み(半埋込み)
40	30	010	0120	010			蛍光灯器具	特定施設用照明器具	埋込カバー
40	30	010	0120	012			蛍光灯器具	特定施設用照明器具	ブラケット
40	30	010	0120	015			蛍光灯器具	特定施設用照明器具	ダウンライト
40	30	010	0120	018			蛍光灯器具	特定施設用照明器具	コードペンダント
40	30	010	0120	021			蛍光灯器具	特定施設用照明器具	システム
40	30	010	0120	024			蛍光灯器具	特定施設用照明器具	投光器
40	30	010	0120	027			蛍光灯器具	特定施設用照明器具	直照灯
40	30	010	0120	030			蛍光灯器具	特定施設用照明器具	外灯
40	30	010	0130	000			蛍光灯器具	特殊施設用照明器具	
40	30	010	0130	010			蛍光灯器具	特殊施設用照明器具	シャンデリア
40	30	010	0130	020			蛍光灯器具	特殊施設用照明器具	スタンド
40	30	010	0130	030			蛍光灯器具	特殊施設用照明器具	殺菌灯
40	30	010	0130	040			蛍光灯器具	特殊施設用照明器具	防虫・誘蛾灯
40	30	010	0130	041			蛍光灯器具	特殊施設用照明器具	電撃殺虫器
40	30	010	0130	042			蛍光灯器具	特殊施設用照明器具	誘蛾灯
40	30	010	0130	050			蛍光灯器具	特殊施設用照明器具	医療用照明器具
40	30	010	0130	060			蛍光灯器具	特殊施設用照明器具	暗室用照明器具
40	30	010	0130	070			蛍光灯器具	特殊施設用照明器具	検査用照明器具
40	30	010	0130	080			蛍光灯器具	特殊施設用照明器具	水中照明
40	30	010	0130	090			蛍光灯器具	特殊施設用照明器具	レーザー光線
40	30	010	0130	100			蛍光灯器具	特殊施設用照明器具	建築化照明
40	30	010	0130	110			蛍光灯器具	特殊施設用照明器具	航空障害灯装置
40	30	010	0130	111			蛍光灯器具	特殊施設用照明器具	航空障害灯装置 2灯式
40	30	010	0150	000			蛍光灯器具	非常用照明器具	
40	30	010	0150	003			蛍光灯器具	非常用照明器具	直付け
40	30	010	0150	006			蛍光灯器具	非常用照明器具	吊り下げ
40	30	010	0150	007			蛍光灯器具	非常用照明器具	下面開放
40	30	010	0150	009			蛍光灯器具	非常用照明器具	埋込み(半埋込み)
40	30	010	0150	010			蛍光灯器具	非常用照明器具	埋込カバー
40	30	010	0150	012			蛍光灯器具	非常用照明器具	ブラケット
40	30	010	0150	015			蛍光灯器具	非常用照明器具	ダウンライト
40	30	010	0151	000			蛍光灯器具	非常用照明 電池内蔵	
40	30	010	0151	003			蛍光灯器具	非常用照明 電池内蔵	直付け
40	30	010	0151	006			蛍光灯器具	非常用照明 電池内蔵	吊り下げ
40	30	010	0151	007			蛍光灯器具	非常用照明 電池内蔵	下面開放
40	30	010	0151	009			蛍光灯器具	非常用照明 電池内蔵	埋込み(半埋込み)
40	30	010	0151	010			蛍光灯器具	非常用照明 電池内蔵	埋込カバー
40	30	010	0151	012			蛍光灯器具	非常用照明 電池内蔵	ブラケット
40	30	010	0151	015			蛍光灯器具	非常用照明 電池内蔵	ダウンライト
40	30	010	0152	000			蛍光灯器具	非常用照明 電池別置	
40	30	010	0152	003	照明器具		蛍光灯器具	非常用照明 電池別置	直付け
40	30	010	0152	006			蛍光灯器具	非常用照明 電池別置	吊り下げ
40	30	010	0152	007			蛍光灯器具	非常用照明 電池別置	下面開放
40	30	010	0152	009			蛍光灯器具	非常用照明 電池別置	埋込み(半埋込み)
40	30	010	0152	010			蛍光灯器具	非常用照明 電池別置	埋込カバー
40	30	010	0152	012			蛍光灯器具	非常用照明 電池別置	ブラケット
40	30	010	0152	015			蛍光灯器具	非常用照明 電池別置	ダウンライト
40	30	010	0160	000			蛍光灯器具	誘導灯	
40	30	010	0160	010			蛍光灯器具	誘導灯	直付け
40	30	010	0160	011			蛍光灯器具	誘導灯	直付け 一般型
40	30	010	0160	012			蛍光灯器具	誘導灯	直付け 薄型
40	30	010	0160	013			蛍光灯器具	誘導灯	直付け スリム型
40	30	010	0160	014			蛍光灯器具	誘導灯	直付け 点滅式
40	30	010	0160	015			蛍光灯器具	誘導灯	直付け 点滅式誘導音付
40	30	010	0160	016			蛍光灯器具	誘導灯	直付け 拡光形
40	30	010	0160	017			蛍光灯器具	誘導灯	直付け 四面型
40	30	010	0160	020			蛍光灯器具	誘導灯	吊り下げ
40	30	010	0160	021			蛍光灯器具	誘導灯	吊り下げ 一般型
40	30	010	0160	022			蛍光灯器具	誘導灯	吊り下げ 薄型

資料 4 基本規約事項（素案）

一般財団法人 BIM ライブラリー協議会（仮称）（以下、当法人という）が提供する BIM ライブラリー Web サイト（以下、当 Web サイトという）を利用する企業、団体、教育機関等（以下、ユーザーという）は、当 Web サイトを利用する前に以下の基本規約事項（以下、本事項という）等を守ることをとする。

第一条 定義

- 1) BIM オブジェクト」とは、BIM ライブラリーコンソーシアムの定める標準仕様に準拠して作成された形状および属性で構成され、建築設計、積算、施工、運用、維持管理に対応したデータを表し、建築向け製品の製造会社もしくは BIM ソフトウェアのベンダーから提供されるもの、または BIM ライブラリーコンソーシアムで計画され作成されたものをいう。
- 2) 「BIM ライブラリー」とは、BIM オブジェクトが集まったものをいう。
- 3) 「属性データ」とは、寸法、重量、機能、性能、仕様、取扱説明書等の各種情報を指す。
- 4) 「ユーザー」とは Web サイト利用者および Web サイト利用者を介して BIM オブジェクトを利用する全ての者を指す。

第二条 アカウント

- 1) 当 Web サイトの利用を希望する者は、当法人に所定の事項を登録して ID およびパスワードの組み合わせ（以下、アカウントという）の発行を申請する。当法人は申請者から入手した登録情報を基にアカウントを発行した時点で、当 Web サイトの使用許諾とする。
- 2) Web サイト利用者は当該アカウントの管理について一切の責任を負い、不正使用されないよう適切な処理をする。
- 3) Web サイト利用者は当該アカウントを用いて当 Web サイトを介して BIM ライブラリーにアクセスすることができる。
- 4) Web サイト利用者は、継続利用を希望しないときは当該アカウントの削除を申請することができる。当法人はこの申請により、当該アカウントを削除する。
- 5) 当法人は、Web サイト利用者が 9 条に定める禁止事項に該当した場合、当該アカウントに対するアクセス制限またはアカウント削除等、必要な措置を講じるものとする。

第三条 利用の範囲

- 1) Web サイト利用者は、BIM ライブラリーから必要な BIM オブジェクトをダウンロードし、自身が作成する建築プロジェクト等で使用することができる。
- 2) Web サイト利用者は自身以外のユーザーに本規約を周知し、本規約に同意したユーザーは、Web サイト利用者がダウンロードした BIM オブジェクトを使用することができる。

第四条 利用状況の開示

Web サイト利用者は、当 Web サイトの利用状況をオブジェクト提供者に開示することに同意する。

第五条 守秘義務

当法人、オブジェクト提供者およびユーザーは、BIM オブジェクトの提供に関して知り得た相手方の業務上の秘密を、本事項の有効期間および本事項解除後も第三者に漏らし、または利用してはならない。

第六条 Web サイトの定期点検

当法人は、Web サイト利用者が当 Web サイトを継続的に利用できるため、当 Web サイトの一時停止による定期点検を行うものとする。定期点検を行う際には、事前に Web サイト利用者に周知するものとする。

第七条 知的所有権の所在

ユーザーは、BIM オブジェクトには著作権を含む知的財産権が当法人またはデータ提供者に帰属することを承知の上で利用するものとする。

第八条 不具合データの修正・更新

ユーザーおよびオブジェクト提供者は、BIM ライブラリーの BIM オブジェクトの内容に不具合を見つけた際には、その事実を本法人にすみやかに知らせるものとする。

第九条 禁止事項

当法人は、ユーザーが BIM ライブラリーの使用に際して以下の行為を行うことを禁止する。

イ) 知的財産権の侵害行為

ロ) 当 Web サイトからダウンロードした BIM オブジェクトを、当法人の許可無く不特定多数に配布する行為

ハ) 当 Web サイトに対し、不正なデータ、虚偽情報および不正なプログラムを書き込む行為

ニ) 当法人、ユーザーおよび BIM オブジェクト提供者を誹謗中傷する行為

ホ) 法令などに反する行為

ヘ) その他、公序良俗に反する行為

第十条 免責

1) 当法人は、当 Web サイトやネットワークの不具合およびこれに起因すると思われる事由で BIM ライブラリーを Web 利用者が使用できなくなった場合、これに起因してユーザーが被った被害に対し責任を負わない。

2) BIM ライブラリー内の BIM オブジェクトに不具合があった場合も、当法人およびオブジェクト提供者はユーザーに対し責任を負わない。

第十一条 個人情報

当法人、オブジェクト提供者、ユーザーおよび Web サイト事業者は、当 Web サイト利用に関連して相手方から入手した個人情報（個人情報保護法 2 条 1 項に定められたものをいう。以下、「個人情報」という）について、当 Web サイト利用の目的の範囲で取り扱うものとし、その他の目的には使用しない。

第十二条 規約の変更

当法人は、必要に応じ本事項の修正を行うことができる。その修正の事実をユーザーおよびオブジェクト提供者および当サイト事業者に知らせるものとする。

第十三条 損害賠償

ユーザーが BIM ライブラリーの使用に際し、当法人に被害を与えたことが明らかな場合は、その損害を賠償するものとする。

第十四条 規約の解除

当法人またはオブジェクト提供者は以下の事由に基づき本事項を解除できるものとする。

- イ) 当法人が BIM ライブラリー提供の運営を断念し、その承継者が見つからない場合
- ロ) 当法人およびオブジェクト提供者が、本事項の続行が不可能と認め、本事項違反など相当の事由がある場合

第十五条 データの消去

前条に基づき本事項を解除した場合、当法人は本 Web サイト上の BIM ライブラリーからオブジェクト提供者の BIM オブジェクトを消去することとする。

第十六条 裁判管轄

本事項に関し裁判上の紛争が生じたときには、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。



NATIONAL BIM OBJECT LIBRARY SURVEY – SUMMARY REPORT

ISSUE VERSION: V1.0

DATE: January 2015

PROJECT TEAM:

Compilers: Richard Choy (NATSPEC)
Konrad Stuhlmacher
(Dr Schiller & Partner GmbH)

Technical Editor: Kevin Rooney (NATSPEC)

INTRODUCTION

Challenge 挑戦

NATSPEC has been challenged by the Australian Government and industry with the task of developing a National BIM object library for Australia. To assist in deciding the best approach to take, a survey was developed in conjunction with Konrad Stuhlmacher of Dr. Schiller & Partner GmbH, who was previously DIN's representative at ICIS (www.icis.org).

NATSPEC は、オーストラリアの国内 BIM オブジェクトライブラリーを開発する事に挑戦するようオーストラリア政府と産業界に要請された。取るべき最善のアプローチを決める支援のため、シラー博士&パートナー社のコンラッドシュトゥールマッハー(以前 ICIS での DIN 代表)と連携してこの調査が開発された。(www.icis.org)。

Objective 目的

This survey aimed to identify what National BIM object libraries currently exist globally. The survey was completed in December 2014 and was open to ICIS Members, buildingSMART Chapters and ISO TC59 SC13 members, plus representatives of other countries.

The purpose of this report is to summarise the findings of that survey and assist in global knowledge. この調査は、どのような国内 BIM オブジェクトライブラリーがグローバルに存在するかを把握することを目的としている。調査は 2014 年 12 月に完了し、他国の代表者に加えて、ICIS 会員、buildingSMART 各支部および ISO TC59/ SC13 メンバーに公開した。この報告の目的は、調査で判明したことを要約し、グローバルな知識の普及を支援することである。

Respondents 回答者

There was a great response to the survey with 39 respondents from 19 countries across the globe.

The countries represented were:

世界の 19 か国、39 人の回答者から調査への大きい反応があった。調査に協力した国は下記である：

- | | |
|-------------------|----------------------|
| - Australia (11) | - Austria (1) |
| - Belgium (1) | - Canada (3) |
| - China (1) | - Czech Republic (1) |
| - Denmark (1) | - England (1) |
| - Finland (2) | - Germany (1) |
| - Japan (2) | - Netherlands (2) |
| - New Zealand (3) | - Norway (3) |
| - Singapore (1) | - South Africa (1) |
| - Sweden (2) | - Switzerland (1) |
| - USA (1) | |

SURVEY FINDINGS

Libraries and standards ライブラリと標準

The respondents to the survey highlighted the fact that there are currently very few National BIM Object libraries in existence. Whilst many private entities and software providers supply BIM objects, the only National libraries that were identified by the respondents were the UK National BIM Library and the Australian BIM-MEP^{aus} object library. Further investigation found that Korea is currently half way through a three year project to develop a National object library, with over 500 objects and a guideline for object development already produced.

Many countries appear to be moving towards the development of National BIM object libraries and in particular, the standards that would be required for creating and naming BIM objects that are to be part of such libraries. Countries currently in the process of producing standards relating to BIM objects include Norway (NS 8360), China, Denmark, Sweden, Netherlands and Australia.

A number of respondents also indicated that some standards already exist for object creation and naming in their countries. These included Australia (ANZRS and BIM-MEP^{aus}), Netherlands (DRS, CBNL, and COINS), England (NBS BIM Object Standard), New Zealand (ANZRS) and Singapore (Singapore BIM Guide).

調査への回答者は、国内 BIM オブジェクトライブラリは現時点でほとんどないことを強調した。多くの民間企業とソフトウェアプロバイダーが BIM オブジェクトを供給する一方、回答者により挙げられた唯一の国内 BIM ライブラリーは、英国の BIM ライブラリとオーストラリア BIM-MEP^{aus} オブジェクトライブラリであった。詳細な調査では、韓国が国内オブジェクトライブラリ開発の 3 か年プロジェクトの途中で、現在 500 を超えるオブジェクトと、オブジェクト開発のガイドラインを作成済みであることが判明した。

多くの国が国内 BIM オブジェクトライブラリ開発に動き出しているようであり、特に BIM ライブラリの一部である、BIM オブジェクトを作成し命名するために必要な標準の開発に動いている。現在 BIM オブジェクトに関連する標準類を作成中である国々は、ノルウェー (NS 8360)、中国、デンマーク、スウェーデン、オランダおよびオーストラリアである。

多くの回答者は、それらの国でオブジェクト作成と命名のための標準が存在することも指摘している。これらは、オーストラリア (ANZRS と BIM-MEP^{aus})、オランダ (DRS、CBNL、COINS)、イギリス (NBS BIM オブジェクト標準)、ニュージーランド (ANZRS) およびシンガポール (シンガポール BIM ガイド) である。

Object file format オブジェクトファイルフォーマット

A number of questions in the survey enquired about the data format(s) required for objects in a National BIM object library. It was agreed that all objects should be provided in the IFC data format, with the majority of respondents suggesting both IFC2x3 and IFC4 should be offered. 4 respondents thought only IFC2x3 should be offered and 5 respondents thought only IFC4 should be offered.

In addition to the IFC data format the majority of respondents also indicated that objects should be provided in Revit (Autodesk) and ArchiCAD (Graphisoft) formats. Other data formats were also suggested.

The general consensus appeared to be that respondents felt that a National BIM object library should be open in nature and not reliant on any one (or more) commercial data formats.

調査の多くの質問は、国内 BIM オブジェクトライブラリのオブジェクトに必要なデータフォーマットに関するものである。すべてのオブジェクトが IFC データフォーマットで提供されるべきであることについて賛同しており、回答者の大多数は、IFC2x3 と IFC4 が提供されることを示唆した。4 人の回答者は IFC2x3 で提供されるべきで、5 人の回答者は IFC4 で提供されるべきであるとの意見である。

IFC データフォーマットに加えて、回答者の大多数は、オブジェクトが Revit (Autodesk) と ArchiCAD (Graphisoft) フォーマットで提供されるべきであることも示した。他のデータフォーマットもまた提案されている。

一般的なコンセンサスは、回答者が、国内 BIM オブジェクトライブラリは、本質的にオープンなもので、どこか 1 つ (または複数) の商業用のデータフォーマットに依存しているのではないと考えているようである。

Object data content オブジェクトデータ内容

One way of dealing with the issue of growing/changing information demand for an object library is to offer generic objects as well as proprietary objects from product manufacturers. By exchanging one with the other you can step up from a generic level of information / detail (LOD) to a higher level of

ICIS PROJECT #2 – CONNECTING SPECIFICATIONS AND BIM – SUB-PROJECT #2

EXECUTIVE SUMMARY

The aim of – Sub-project #2 was to produce a report which discusses different methods for the connection / integration of specification information and BIM including the potential advantages and disadvantages of each method.

ICIS Project #2 の目的は、仕様書情報と BIM を関係づけ/統合することに関する様々な方法を、その潜在的な長所、短所等も含めて、議論した報告を作成することである。

This report has been produced by the project team with input from the ICIS group members in the form of a survey carried out in August 2013. The report was drafted as a discussion report on seven potential methods of connecting / integrating specification information and BIM and initially issued as a draft (V1.0) for comment in mid-October 2013. Various advantages and disadvantages of each method are discussed and some potential pre-requisites for their implementation are listed.

この報告は 2013 年 8 月に実施された ICIS メンバーの調査結果をもとにプロジェクトチームで作成された。この報告は、2013 年 10 月中旬にコメントを求めて案(1 版)として当初出されたものであり、仕様書情報と BIM を関係づけ/統合する 7 通りの可能性のある方法に関する討議報告をまとめたものだ。各方法の様々な長所、短所が議論され、その実施に当たっての前提要件案も議論された。

Each method discussed could be seen as an incremental step from the preceding method, however it is not suggested that all methods discussed are practical or suitable for implementation.

各方法はその前の方法から段階的に進んでいるように見える。しかしすべての方法が実用的あるいは実施に適切とは言えない。

The seven methods which are described within the report are:

- Option 1 – Classification.
- Option 2 – Classification / Keynote Generator.
- Option 3 – Object ID Generator.
- Option 4 – Parameter Only ('Lightweight / Shell') Model.
- Option 5 – Central Library.
- Option 6 – Embedded in Model ('One Model') - with ability to export.
- Option 7 – Embedded in Model ('One Model') - without ability to export.

この報告に記述された 7 通りの方法は、

- オプション 1 階層
- オプション 2 階層/キーノートジェネレータ
- オプション 3 オブジェクト ID ジェネレータ
- オプション 4 パラメータ限定(軽量/シェル)モデル
- オプション 5 中央ライブラリー
- オプション 6 組込みモデル(ワンモデル)エクスポート機能あり
- オプション 7 組込みモデル(ワンモデル)エクスポート機能なし

The respondents to the survey indicated that options 4 or 5 would appear to be the favoured method. Both options allow for automation and integration, with manipulation of the written or graphical elements of the model having an impact on the other. Both options provide authors and end users of specifications with flexibility, without locking them into the use of any one single application.

調査回答者は、オプション 4, 5 が推奨される方法だと指摘する。二つのオプションは、モデルの記述さ

れたあるいはグラフィカルな要素の取り扱いが相互に影響し合い、自動化と統合を可能にしている。二つのオプションは、特定の一つのアプリケーションの使用を強制しないため、スペックライターとエンドユーザーにフレキシビリティを与える。

The concept of having a written / text model and a geometric / graphical model, which together form the project BIM, would appear to be the direction the ICIS group believe industry should adopt.'

記述/テキストモデル(属性情報)と形状/グラフィカルモデル(形状情報)を保有するコンセプトは、同時にプロジェクトBIMを形成し、産業界が取り入れるべきだとICISグループが確信する方向のようだ。

INTRODUCTION

Aim(目的)

This project was initiated at the 2013 ICIS conference in Japan. The aim of the project was to produce a report which discusses different methods for the connection / integration of specification information and BIM including the potential advantages and disadvantages of each method.

It was agreed that recommendations on individual integration options were outside the scope of this project.

このプロジェクトは、2013年ICIS会議(日本)でスタートした。プロジェクトの目的は、仕様書情報とBIMを関係づけ/統合することに関する様々な方法を、その潜在的な長所、短所等も含めて、議論した報告を作成することである。個々の統合オプションのどれを推薦するかは、このプロジェクトの範囲外とすることで合意された。

Challenges(取組み)

It was possible to identify and describe the different methods and discuss the potential advantages and disadvantages of each. However, to determine the pre-requisites of each method and provide guidelines on their implementation was not as simple, primarily because not all of the methods discussed are currently in use, or possible, and therefore the pre-requisites and implementation guidelines are not fully understood at this time.

様々な方法を検討し、記述し、個々の潜在的な長所、短所を議論することが可能だ。しかし各方法の前提要件を決定し、実施のガイドラインを作成することは、単純でない。なぜならば第一に議論されたすべての方法が現在使用されていないし、また可能であっても、前提要件と実施ガイドラインはこの時点では十分理解されないからである。

2 Approach(アプローチ)

A list of potential methods were compiled by the project team and sent out as a survey to the ICIS group members, to collect their thoughts and get their opinion / experience of each method. The project team then drafted this discussion report drawing on their own experience and the comments received from the ICIS members. A draft report (V1.0) was issued for comment in mid-October 2013. 可能な方法のリストがプロジェクトチームによって作成され、ICIS会員に調査として送付され、各方法に関する考え方を集約し、意見/経験を集めた。プロジェクトチームは、ICISメンバーの経験とコメントに関する議論の報告の要旨をまとめた。報告案(1版)がコメントを求めて2013年10月中旬に公表された。For the purpose of this report the specification is considered to be the construction specification and is defined as follows:

- A document used for administering construction and defining the method and quality of execution, it includes the specification of products and system performances.

この報告の目的として仕様書は工事仕様書であり、次のように定義された。

- 工事を管理するために使用され、実施方法と品質を定義する文書で、製品の仕様書とシステムの性能を含む。

no.		論点 3-	コメント
1	2/15	○	5月までの目途はかなり厳しいのではないかと。
2	2/1	○	
3	2/9		成果を出す為、TF の設置に賛成します。 [TF の参加希望] TF-2 への参加を希望します。
4	2/10	○	TF 分けて進めることに賛成します。TF1 または TF2 への参加を希望します。
5-①	2/17	○	TF の設置には賛成。 大学・大学院研究室の学生・若手研究者との連携も
5-②	3/17		前出の「論点1」で記載された「グローバル化」と、ここで述べられている「従来の慣習との不適合がないか」は、不整合を生じているように感じます。 『日本版 industry 4.0 を目指す』くらいの全体構想が必要ではないでしょうか。
6	2/22	○	
7	2/22	○	賛成です。 各 TF の進捗状況、検討内容については、各部会で確認できることを希望します。
8	2/22	○	基本的には賛成ですが、年度末ですので他社さんも含めて5月までにまとめるのは難しいのではないのでしょうか？ また、メンバーに BIM 実践者が少ない為、机上の空論になりやすいと思います。もう少し時間をかけ、BIM の状況を説明しながら進めたら如何でしょうか？ [TF1～6 への参加希望、候補者の推薦] TF1,TF2 への参加希望します。
9	2/15	○	
10	2/19	○	
11	2/22	○	
12	3/17	○	賛成です。
13	2/22		進め方には概ね賛成であるが、TF2 の期間が少なすぎるように見える。ユースケースの洗い出しと個々のユースケースでの交換要件を検討するには時間が必要である。
14	2/22	○	
15	2/12	○	
16	2/22		TF3 へ参加希望
17	2/22	○	
18	3/17	○	タスクを検討項目ごとに分けるのは賛成ですが、結果に対する責任はどかが負うのかははっきりさせていただきたい。
19	2/22	保留	TF の設置については賛成 意見 13つの論点と6つのTFとの関連が良く分からない。各論点での検討項目を洗い出し、その検討実施主体としてTFを割り当てるというプロジェクトマネジメント手法を取り入れた進め方が必要ではないか。この手法は、他の論点についても取り入れていただきたい。 【論点3】 ! 最初にオブジェクト標準についての説明が必要ではないか 0 例えば、諸外国が関与する標準の枠組みはどうなっているのか？ ISOのようなものか？ 0 国際標準というものがあれば、これまでの日本の諸外国とのやり取り・関わりはどうなっているのか？ 【論点4】 ! 情報項目一覧表の見本があれば見せていただきたい
20	3/17	○	賛成です。設計フェーズ、施工フェーズ、運用フェーズ、に関わるそれぞれの立場から意見を吸い上げることが大事だと思います。 そして、メーカーの意見も尊重するべきだと思います。 TF2への参加を希望(弊社から担当を追加させて頂けると助かります。)
21	2/22		・調査票1の論点に関する認識が当社としては十分ではないため、賛成・反対ともに明確にお答えしかねます。各部会員の皆様の十分な検討と事務局の意見に沿って行きたいと考えます [TF1～6 への参加希望、候補者の推薦] ・在り方部会および運用部会に連携するような TF への参加を希望します。複数可であれば複数の参加を希望します
22	3/17	○	賛成です。

23	2/22	○	
24	2/22	○	
25	3/17	○	賛成です。現在使用中である BE-Bridge、Stem での問題について精査し、改定が必要であれば対応していただきたいと存じます。
26	3/17	○	
27	2/22	○	
28	2/19	○	各項かなり専門分野なのでその部分であまり関わりのない会員は各月ごとの部会参加でよいか。
29	2/22	○	
30	3/17	○	賛成です。
31	2/17	○△	[TF1～6 への参加希望、候補者の推薦] TF2、TF4 への参加を希望。
32	3/17	○	賛成です。ただし、WG でも良いのではないかと思う。長期にわたり Stem の策定に関わってきた人と、今までそのようなことに全く関わってこなかった人では意見が異なることも多々あると思われるが、最大限前者の意見を優先してほしい。 TF3 へ参加希望。
33	3/17	○	賛成です。
34	2/3		誠に申し訳ありませんが十分に理解ができなくて回答できません。
35	2/18	○	原則賛成。やってみないと分からない所も多い。ただし、TF を多数作って検討を行うとして、TF 間の理念や情報共有、意思決定等が円滑に行われるよう工夫が必要ではないか。

no.		論 点 11～	←コメント
1	2/15	○	基本的に賛成だが、在り方部会との棲み分けは？
2	2/1	○	
3	2/9		サプライヤーが出来るだけ少ない労力でモデルの提供ができるように、どのソフトウェアでも同等なイメージを再現できるモデルの作成方法と、LOD とデータ容量のガイドラインが必要と思います。
4	2/10	○	大人数では話が進まないため、選定されたメンバーでの議論が良いかと思います。 今まで、ライブラリに関係してきた方の選定を希望します
5-①	2/17		BLC に会員登録しているサプライヤーが少ないので、業界団体(例えば日本サッシ協会、日本シャッター・ドア協会、カーテンウォール・防火開口協会など)に所属している会社からの参加が必要。 公平に参加できる環境の整備をお願いしたい。(企業規模に左右されない。) サプライヤーの属性分け(工種別?)によって、打合せ回数が異なる。在り方部会6回で方向性が出るかどうか不明。 サプライヤーの属性毎に、事前打合せを行って、事務局で意見集約後、在り方部会参加社に調査票で意見を求め、部会で、他グループを交え、議論をする。その場で資料を見せられても意見はいいにくい。建設的な意見は出にくいと思われる。 事務局でサプライヤーの属性分けを提示しないとどの企業に参加してほしいかの候補も挙げられない。
5-②	3/17		特にありません。
6	2/22	○	・概ね賛成 ・期限が心配
7	2/22	○	賛成です。各グループの進捗状況、議論内容については、各部会で確認できることを希望します。
8	2/22	○	[議論への参加希望、候補者の推薦] ・ユーザーグループ
9	2/15	○	
10	2/19	○	
11	2/22	○	
12	3/17	○	賛成です。
13	2/22	○	
14	2/22	○	
15	2/12	○	
16	2/22		
17	2/22	○	頻繁の出張は不可なので可能であれば調査票にて意見を述べたい。
18	3/17	○	賛成です。

未来投資戦略2018 (案) 概要
 - 「Society 5.0」「データ駆動型社会」への変革 -

資料 3-1

基本的な考え方



第4次産業革命技術がもたらす変化／新たな展開：Society 5.0



今後の成長戦略推進の枠組



重点分野とフラッグシッププロジェクト

■ 次世代モビリティ・システムの構築

- ◇ 無人自動運転による移動サービスの実現(2020年)
(実証の本格化：運行事業者との連携、オリブラに向けたインフラ整備等)
- ◇ 「自動運転に係る制度整備大綱」に基づく必要な法制度整備の早急な実施
- ◇ まちづくりと公共交通の連携、新たなモビリティサービスのモデル都市・地域構築

■ 次世代ヘルスケア・システムの構築

- ◇ 個人の健診・診療・投薬情報を、医療機関等間で共有するための工程表策定
- ◇ 「認知症の人にやさしい」新製品・サービスを生み出す実証フィールドの整備
- ◇ 服薬指導を含めた「オンラインでの医療」全体の充実に向けた所要の制度的対応

■ エネルギー転換・脱炭素化に向けたイノベーション

- ◇ 2050年を見据えたエネルギー制御、蓄電、水素利用等の技術開発、我が国技術・製品の国際展開

■ FinTech/キャッシュレス化

- ◇ 金融・商取引関連法制の機能別・横断的な法制への見直し
- ◇ QRコードにかかるルール整備等

■ デジタル・ガバメントの推進

- ◇ デジタルファースト一括法案の提出
- ◇ ワンストップ化・ワンズオンリー化の推進
 - － 個人向け：介護、引越、死亡・相続 等
 - － 法人向け：法人設立手続、社会保険・税手続 等
- ◇ 一元的なプロジェクト管理に向けた推進体制の強化
(情報システム関係予算に府省横断的視点を反映等)

■ 次世代インフラ・メンテナンス・システム/PPP・PFI手法の導入加速

- ◇ 建設から維持管理のプロセス全体の3次元データ化
- ◇ 要求水準(性能、コスト等)を国が明示するオープンイノベーションの積極活用
- ◇ PPP・PFIの重点分野における取組強化

■ 農林水産業のスマート化

- ◇ 農林水産業のあらゆる現場でAI・ロボット等の社会実装推進
(AIによる熟練者ノウハウの伝承、無人化・省人化)

■ まちづくりと公共交通・ICT活用等の連携によるスマートシティ

- ◇ 「コンパクト・プラス・ネットワーク」加速、モデル都市構築

■ 中小・小規模事業者の生産性革命の更なる強化

- ◇ IT・ロボット導入の強力な推進
- ◇ 経営者保証ガイドラインの一層の浸透・定着

(1) データ駆動型社会の共通インフラの整備

■ 基盤システム・技術への投資促進

- ◇ A I チップ、次世代コンピューティング技術の開発
- ◇ 5 G の基盤整備
(本年度末の周波数割当、基盤整備促進)
- ◇ サイバーセキュリティ対策の推進

■ A I 時代に対応した人材育成と最適活用

- ◇ 大学入試において必修科目「情報 I」追加
- ◇ 全ての大学生が数理・データサイエンスを履修できる環境整備、学部・学科の縦割りを超えた「学位プログラム」実現
- ◇ I T 人材のリカレント教育、副業・兼業を通じたキャリア形成促進

■ イノベーションを生み出す大学改革と産学官連携

- ◇ 経営と教学の機能分担と大学ガバナンスコードの策定
- ◇ 民間資金の獲得状況に応じた運営費交付金の配分の仕組み
- ◇ 若手研究者の活躍機会の増大

(2) 大胆な規制・制度改革

■ サンドボックス制度の活用と、縦割り規制からの転換

- ◇ サンドボックス制度を政府横断的・一元的な体制の下で着実に推進
- ◇ 既存の縦割りの業法による業規制から、サービスや機能に着目した発想で捉え直した横断的な制度への改革を推進

■ プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備


- ◇ 本年中に基本原則（データポータビリティの確保、API 開放、デジタルプラットフォームの社会的責任、利用者への公正性の確保等）を策定。



□Society 5.0 とは

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）

狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、新たな社会を指すもので、第5期科学技術基本計画において我が国が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱されました。



□Society 5.0 で実現する社会

これまでの情報社会（Society 4.0）では知識や情報が共有されず、分野横断的な連携が不十分であるという問題がありました。人が行う能力に限界があるため、あふれる情報から必要な情報を見つけて分析する作業が負担であったり、年齢や障害などによる労働や行動範囲に制約がありました。また、少子高齢化や地方の過疎化などの課題に対して様々な制約があり、十分に対応することが困難でした。

Society 5.0 で実現する社会は、IoT（Internet of Things）で全ての人とモノがつながり、様々な知識や情報が共有され、今までにない新たな価値を生み出すことで、これらの課題や困難を克服します。また、人工知能（AI）により、必要な情報が必要な時に提供されるようになり、ロボットや自動走行車などの技術で、少子高齢化、地方の過疎化、貧富の格差などの課題が克服されます。社会の変革（イノベーション）を通じて、これまでの閉塞感を打破し、希望の持てる社会、世代を超えて互いに尊重し合える社会、一人一人が快適で活躍できる社会となります。



□Society 5.0 のしくみ

Society 5.0 は、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより実現します。これまでの情報社会（Society 4.0）では、人がサイバー空間に存在するクラウドサービス（データベース）にインターネットを経由してアクセスして、情報やデータを入手し、分析を行ってきました。

Society 5.0 では、フィジカル空間のセンサーからの膨大な情報がサイバー空間に集積されます。サイバー空間では、このビッグデータを人工知能（AI）が解析し、その解析結果がフィジカル空間の人間に様々な形でフィードバックされます。今までの情報社会では、人間が情報を解析することで価値が生まれてきました。Society 5.0 では、膨大なビッグデータを人間の能力を超えた AI が解析し、その結果がロボットなどを通して人間にフィードバックされることで、これまでには出来なかった新たな価値が産業や社会にもたらされることになります。



□経済発展と社会的課題の解決を両立する Society 5.0 へ

我が国そして世界を取り巻く環境は大きな変革期にあるといえます。経済発展が進む中、人々の生活は便利で豊かになり、エネルギーや食料の需要が増加し、寿命の延伸が達成され、高齢化が進んでいます。また、経済のグローバル化が進み、国際的な競争も激化し、富の集中や地域間の不平等といった面も生じてきています。これら経済発展に相反（トレードオフ）して解決すべき社会的課題は複雑化してきており、温室効果ガス（GHG）排出の削減、食料の増産やロスの削減、高齢化などに伴う社会コストの抑制、持続可能な産業化の推進、富の再配分や地域間の格差是正といった対策が必要になってきています。しかしながら、現在の社会システムでは経済発展と社会的課題の解決を両立することは困難な状況になってきています。

このように世界が大きく変化する一方で、IoT、ロボット、人工知能（AI）、ビッグデータといった社会の在り方に影響を及ぼす新たな技術の進展が進んできており、我が国は、課題先進国として、これら先端技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れ、経済発展と社会的課題の解決を両立していく新たな社会である Society 5.0 の実現を目指しています。



□新たな価値で経済発展と社会的課題の解決を両立

イノベーションで創出される新たな価値により、地域、年齢、性別、言語等による格差がなくなり、個々の多様なニーズ、潜在的なニーズに対して、きめ細かな対応が可能となります。モノやサービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供されるとともに、社会システム全体が最適化され、経済発展と社会的課題の解決を両立していける社会となります。その実現には様々な困難を伴いますが、我が国はこの克服に果敢にチャレンジし、課題先進国として世界に先駆けて模範となる未来社会を示していこうとしています。



□各分野における新たな価値の事例

リンク先で、各分野における新たな価値の事例を紹介します。

交通 / 医療・介護 / ものづくり / 農業 / 食品 / 防災 / エネルギー

□Society 5.0 による人間中心の社会

これまでの社会では、経済や組織といったシステムが優先され、個々の能力などに応じて個人が受けるモノやサービスに格差が生じている面がありました。Society 5.0 では、ビッグデータを踏まえた AI やロボットが今まで人間が行っていた作業や調整を代行・支援するため、日々の煩雑で不得手な作業などから解放され、誰もが快適で活力に満ちた質の高い生活を送ることができるようになります。

これは一人一人の人間が中心となる社会であり、決して AI やロボットに支配され、監視されるような未来ではありません。また、我が国のみならず世界の様々な課題の解決にも通じるもので、国連の「持続可能な開発目標」(Sustainable Development Goals : SDGs)の達成にも通じるものです。

我が国は、先端技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れ、イノベーションから新たな価値が創造されることにより、誰もが快適で活力に満ちた質の高い生活を送ることのできる人間中心の社会「Society 5.0」を世界に先駆けて実現していきます。

6

Estimated Costs of Inadequate Interoperability

The final two chapters of this report present quantitative and qualitative interoperability cost findings based on interviews and surveys conducted by RTI and LMI. Annual interoperability cost estimates presented in this section are calculated for 2002. These cost estimates primarily reflect inefficient activities and systems associated with managing and exchanging electronic and paper-based data. Chapter 7 presents additional qualitative findings about the interconnectedness of these costs between stakeholder groups and information technology adoption and usage, and discusses the issues and trends that impact the direction of electronic information exchange, management, and interoperability in the capital facilities supply chain.

Based on the methodology presented in Chapters 4 and 5, \$15.8 billion in interoperability costs were quantified for the U.S. capital facilities supply chain in 2002 (see Table 6-1). This annual cost estimate corresponds to between 0.86 and 1.24 percent of annual receipts for architects and engineers, general contractors, and specialty fabricators and suppliers (see Table 6-2). When compared to the annual value of capital facilities construction put in place for 2002, owners and operators' total estimated costs are approximately 2.84 percent. It seems \$15.8 billion is likely to be a conservative estimate because it does not include such cost categories as opportunity costs and decommissioning costs. Also, costs were not quantifiable for all the inefficiency cost components discussed in the preceding two chapters. Where costs were not able to be captured adequately, dashed lines are placed in this chapter's tables.

6-1

Table 6-1. Costs of Inadequate Interoperability by Stakeholder Group, by Life-Cycle Phase (in \$Millions)

Stakeholder Group	Planning, Engineering, and Design Phase	Construction Phase	Operations and Maintenance Phase	Total
Architects and Engineers	1,007.2	147.0	15.7	1,169.8
General Contractors	485.9	1,265.3	50.4	1,801.6
Specialty Fabricators and Suppliers	442.4	1,762.2	—	2,204.6
Owners and Operators	722.8	898.0	9,027.2	10,648.0
Total	2,658.3	4,072.4	9,093.3	15,824.0

Source: RTI estimates.

Table 6-2. Costs of Inadequate Interoperability Compared to 1997 Establishment Revenue (A&E, GC, SF) and 2002 Value of Construction Set in Place (OO) (in \$Millions)

Architects and Engineers^a			
NAICS 54131	Architectural services		16,988.4
NAICS 54133	Engineering services		88,180.7
	Subtotal		105,169.0
	Interoperability cost estimate (\$)		1,169.8
	Interoperability cost estimate (%)		1.11%
General Contractors^a			
NAICS 2333	Nonresidential building construction		209,269.2
	Interoperability cost estimate (\$)		1,801.6
	Interoperability cost estimate (%)		0.86%
Specialty Fabricators and Suppliers^a			
NAICS 2351	Plumbing, heating, and air conditioning contractors		88,427.4
NAICS 2353	Electrical contractors		64,915.1
NAICS 23591	Structural Steel Erection contractors		8,152.7
NAICS 23592	Glass and Glazing contractors		4,045.5
NAICS 23594	Wrecking & Demolition contractors		2,304.0
NAICS 23595	Building equipment & other machinery installation contractors		9,342.9
	Subtotal		177,187.7
	Interoperability cost estimate (\$)		2,204.6
	Interoperability cost estimate (%)		1.24%
Owners and Operators^b			
	Annual value of construction put in place, 2002		374,118.0
	Interoperability cost estimate (\$)		10,648.0
	Interoperability cost estimate (%)		2.84%

^aU.S. Census Bureau. 2004a. "1997 Economic Census: Summary Statistics for United States 1997 (NAICS Basis). <http://www.census.gov/epcd/ec97/us/US000.HTM>. As obtained on April 1, 2004.

^bU.S. Census Bureau. 2004b. "Annual Value of Construction Set In Place." As released on April 1, 2004 at <http://www.census.gov/const/C30/Total.pdf>.

資料 12：同一機器を Revit, IFC, NBS の BIM オブジェクト標準で表示した事例


店舗・オフィス用カスタムエアコン室内機（天カセ 4 方向）

9.1 NBS 仕様への変換例

NBS_Split coil room air conditioning units

Custom air-conditioner indoor units for shops and offices (4 celestial casings)

Model



1.BOS General (NBS 一般)

Property	Value
Author	TOSHIBA
MakerName	TOSHIBA
MakerURL	https://www.toshiba-carrier.co.jp/
Description	Split coil room air conditioning units
Reference	90-45-05/360
ProductInfo	Custom air-conditioner indoor units for shops and offices (4 celestial casings)
Revision	
UniclassCode	Pr 70 65 03 86
UniclassTitle	Split coil room air conditioning units
UniclassVer	Products v1.3
Version	1.0

2. Industry Foundation Class (IFC) Parameters (NBS IFC パラメータ)

Property	Value
IfTypeProduct	2x4
IfcProduct	
IfcExportType	AIRCONDITIONINGUNIT
IfcExportAs	IfcUnitaryEquipmentType
Classification Code	Pr 70 65 03 86
OmniClass Code	13-33 17 13 11

【Equipment specification information】

3. Capability specification information (能力仕様情報)

Property	Value
Room Cooling Capacity	3.6KW
Room Heating Capacity	4KW

4. Flow rate specification information (風量仕様情報)

Property	Value
Indoor Fan Air Volume	17.5 m3/min

5. General specification information (一般仕様情報)

Property	Value
Sound Pressure Level	Rapid:32 – Steep:29 – Wea:26 dBA
External Size Width	840mm
External Size Depth	840mm
External Size Height	256mm
Product Mass	20Kg

6. Electricity use information (電気仕様情報)

Property	Value
Frequency	50Hz
Phase	3 ϕ
Voltage	200V
Moter Output	0.06kW
Disspation Power	C:0.87 H:暖 0.74kW
Operation Current	C:2.79 H:2.32 A
Power Factor	C:90 H:92 %

7. Pipe Connection port specification information (配管接続口仕様情報)

Property	Value
Refrigerant Liquid Pipe Connection	6.4 Φ mm
Refrigerant Gas Pipe Connection	12.7 Φ mm
Drain Pipe Connection	25 Φ mm(PVC pipe)

8. Estimates and other specification information (見積・その他仕様情報)

Property	Value
Normal Price	176,000 yen

【Equipment specification information】（機器仕様情報／図面・図書参照情報）

9. Drawings・Books・Reference・Constraints（図面仕様情報）



Property	Value
2D External Drawing Top	214885¥5005300¥AIU-AP407H 1.dxf
2D External Drawing Front	214885¥5005300¥AIU-AP407H 2.dxf
2D External Drawing Rear	214885¥5005300¥AIU-AP407H 3.dxf
2D External Drawing Right Side	214885¥5005300¥AIU-AP407H 4.dxf
2D External Drawing Left Side	214885¥5005300¥AIU-AP407H 5.dxf
2D External Drawing Bottom	214885¥5005300¥AIU-AP407H 6.dxf
2D External Drawing Etc	214885¥5005300¥AIU-AP407H 7.dxf
3D External Drawing (Body: 1)	214885¥5005300¥AIU-AP407H.dxf
3D External Drawing Etc	214885¥5005300¥AIU-AP407H.IFC
3D External Drawing Viewer	214885¥5005300¥AIU-AP407H.XVL
Structure Figure URL	https://www.toshiba-carrier.co.jp/spec/
Fan Capacity Chart URL	https://www.toshiba-carrier.co.jp/spec/
Room Heating Capacity Chart URL	https://www.toshiba-carrier.co.jp/spec/
Refrigerant Length Height Capacity	https://www.toshiba-carrier.co.jp/spec/
Noise Criterion Chart URL	https://www.toshiba-carrier.co.jp/spec/

10.COBIe

Property	Value
AccessibilityPerformance	
AssetType	Custom air-conditioner indoor units for shops and offices (4 celestial
Category	Air conditioner
Manufacturer	TOSHIBA
ModelNumber	AIU-AP407H
Name	Custom air-conditioner indoor units for shops and offices (4 celestial
Cost	
NominalHeight	840mm
NominalLength	840mm
NominalWidth	256mm
WarrantyDurationParts	10
WarrantyDurationUnit	Year

9.2 IFC 仕様への変換例

BIMCIMArk IFC 属性の記述事例(メーカーオブジェクト)



①Equipment management information		③Design Specification Information	
属性名	値		
メーカーコード-Maker Code	214885		
メーカー名-Manufacture Name	TOSHIBA		
メーカーURL-Manufacturer Url	https://www.toshiba-carrier.co.jp/		
機器分類コード-Category Code	50053003120030		
分類グループ-Category Group			
製品グループ-Product Family			
メーカー型番-Product Code	AIU-AP407H		
型式名称-Product Name	店舗・オフィス用カスタムエアコン室内機(天カセ4方向)		
製品写真(サムネイル)-Product Photo			
3Dファイル形式-3D External Drawing	IFC2×3		
製品リリース年月-Product shipment target	2014/09		
製品出荷対象-Product shipment target			
仕様書バージョン-Specification Version	Ver.1.0		

②BOS General一般		③NBS IFCパラメータ	
属性名	値		
著者-Author	TOSHIBA		
製造者名-Manufacturer	TOSHIBA		
製造者ホームページ-ManufacturerURL	https://www.toshiba-carrier.co.jp/		
<仕様書>記述-Specification Description	Split coil room air conditioning units		
<仕様書>参照-Specification Reference	90-45-05/360		
商品情報-Product Information	店舗・オフィス用カスタムエアコン室内機(天カセ4方向)		
リビジョン-Revision			
<分類>コード-Classification Code	Pr_70_65_03_86		
<分類>タイトル-Classification Title	Split coil room air conditioning units		
<分類>版-Classification Version	Products v1.3		
版-Version	1		

②BOS General一般		③NBS IFCパラメータ	
属性名	値		
IFタイププロダクト-IfTypeProduct			
IFCプロダクト-IfcProduct			
IFCエクスポートタイプ-IfcExportType			
IFCエクスポートアス-IfcExportAs			
Uniclassコード-Classification Code			
Omuniclassコード-OmniClass Code			

①Equipment management information		③Design Specification Information	
属性名	値		
記号-Sign			
呼称-Designation			
系統-Lineage			
形式-Format			
特殊仕様-Special Specification			

⑤Capability specification information		⑥Flow rate specification information	
属性名	値		
冷却能力-Cooling Capacity			
冷房能力-Room Cooling Capacity	3.6KW		
冷房能力_顕熱-Cooling Ability (Senside Heat)			
暖房能力-Room Heating Capacity	4KW		
有効加湿量-Effective Humidifying Volume			

⑤Capability specification information		⑥Flow rate specification information	
属性名	値		
送風量-Air Volume			
室内機送風量-Indoor Fan Air Volume	17.5 m ³ /min		
給気量-Supply Air Volume			
還気量-Return Air Volume			
外気量-Outdoor Air Volume			
排気量-Exhaust Air Volume			

⑦Water specification information		⑧Wind pressure specification information	
属性名	値		
機外静圧-Outer Static Pressure			

③General specification information		④Electricity use information	
属性名	値		
コイル列数-Coil Line Number			
材質-Material			
フィルター形式-Filter Type			
騒音値SPL-Sound Pressure Level	急32-強29-弱26 dBA		
騒音レベル-Noise Level			
エンタルピー交換効率_冷房-Enthalpy Exchange Efficiency (Cooling)			
エンタルピー交換効率_暖房-Enthalpy Exchange Efficiency (Heating)			
温度交換効率-Heat Exchange Effectiveness			
外形寸法 W-External Size Width	840mm		
外形寸法 D-External Size Depht	840mm		
外形寸法 H-External Size Height	256mm		
外形寸法 Φ-External Size Diameter			
長さ寸法 L-Size Length			
製品質量-Product Mass	20kg		
運転質量-Operation Mass			
Clearance Back-Clearance Back			
Clearance Front-Clearance Front			
Clearance Left-Clearance Left			
Clearance Right-Clearance Right			
Clearance Top-Clearance Top			
Clearance Bottom-Clearance Bottom			

③General specification information		④Electricity use information	
属性名	値		
周波数-Frequency	50Hz		
相-Phase	3		
電気容量-Electric Capacity			
電圧-Voltage	200V		
電動機出力-Moter Output	0.06 k W		
消費電力-Dissipation Power	冷0.87 暖0.47 k W		
運転電流-Operation Current	冷2.79 暖2.32A		
電源接続口-Power Connection Port			
始動電流-Starting Current	—		
力率-Power Factor	冷90 暖92%		

③Duct connection port information			
属性名	値		
ダクト接続口-Duct Connection			
SAダクトロ-Supply Air Duct Connection			
RAダクトロ-Return Air Duct Connection			
OAダクトロ-Outdoor Air Duct Connection			
EAダクトロ-Exhaust Air Duct Connection			

④Water temperature specification information			
属性名	値		
冷水温度-Chilled Water Temperature			
温水温度-Heating Water Temperature			
水温度差-Water Temperature Difference			

③Pipe connection port specification information			
属性名	値		
冷水管接続口-Chilled Water Pipe Connection			
温水管接続口-Heating Water Pipe Connection			
冷温水管接続口-Chilled Heating Water Pipe Connection			
冷媒液管接続口-Refrigerant Liquid Pipe Connection	6.4Φmm		
冷媒ガス管接続口-Refrigerant Gas Pipe Connection	12.7Φmm		
ドレン管接続口-Drain Pipe Connection	25Φmm(径2管)		
補給水接続口-Makeup Water Pipe Connection			
電線管接続口-Electric Pipe Connection			

⑦Water specification information		⑧Wind pressure specification information
属性名	値	
冷水量-Chilled Water Volume		
温水量-Heating Water Volume		
冷温水量-Cooling Heating Water Volume		

⑨Estimates and other specification information	
属性名	値
標準価格-Normal Price	176,000yen
備考-Note	
設置形態-Setting Style	
製造番号-Serial Number	

⑩Extension specification information	
属性名	値
組合せフラグ-Combination Flag	

⑪Water resistance specification information	
属性名	値
冷水圧力損失-Chilled Water Pressure Loss	
温水圧力損失-Heating Water Pressure Loss	
冷温水圧力損失-Chilled Heating Water Pressure Loss	

⑫BOS General-般		⑬NBS IFCパラメータ	⑭Book specification information
属性名	値		
テクニカルドキュメントURL-Technical Document Url	https://www.toshiba-carrier.co.jp/spec/		
付属品リスト-Accessory List			
付属品リスト			
構成部品リスト-Component List			
構成部品リストURL-Component List Url			
施工要領-Working Manual			
施工要領URL-Working Manual Url	https://www.toshiba-carrier.co.jp/spec/		
取扱・保守要領-Handling Maintenance Manual			
取扱・保守要領URL-Handling Maint Manual Url	https://www.toshiba-carrier.co.jp/spec/		


⑮Equipment specification information(Drawings)(Books)(Reference)	
属性名	値
2D外形図(平面図)-2D External Drawing Top	214885\5005300\AIU-AP407H_1.dxf
2D外形図(正面図)-2D External Drawing Front	214885\5005300\AIU-AP407H_2.dxf
2D外形図(背面図)-2D External Drawing Rear	214885\5005300\AIU-AP407H_3.dxf
2D外形図(右側面図)-2D External Drawing Right Side	214885\5005300\AIU-AP407H_4.dxf
2D外形図(左側面図)-2D External Drawing Left Side	214885\5005300\AIU-AP407H_5.dxf
2D外形図(底面図)-2D External Drawing Bottom	214885\5005300\AIU-AP407H_6.dxf
2D外形図(その他)-2D External Drawing Etc	214885\5005300\AIU-AP407H_7.dxf
3D外形図(本体:1)-3D External Drawing (Body:1)	214885\5005300\AIU-AP407H.dxf
～-3D External Drawing (Body:2)	
3D外形図(本体:X)-3D External Drawing (Body:X)	
3D外形図(本体形状)-3D External Drawing Detail	
3D外形図(その他)-3D External Drawing Etc	214885\5005300\AIU-AP407H.IFC
3D外形図(パース:～)-3D External Drawing Mainte	
3D外形図(ビューア)-3D External Drawing Viewer	214885\5005300\AIU-AP407H.XVL
図面-Shape Figure	
外観写真-External Photo	
仕様図-Specification Figure	
仕様図URL-Specification Figure Url	
構造図-Structure Figure	https://www.toshiba-carrier.co.jp/spec/
送風機性能図-Fan Capacity Chart	https://www.toshiba-carrier.co.jp/spec/
暖房能力図-Room Heating Capacity Chart	https://www.toshiba-carrier.co.jp/spec/
暖房機器選定図-Heater Selection Chart	
冷媒長・高低差能力図-Refrigerant Length Height Cap	https://www.toshiba-carrier.co.jp/spec/
騒音NC図-Noise Criterion Chart	https://www.toshiba-carrier.co.jp/spec/
作動原理図-Operation Principle Figure	
動作フローチャート-Operation Flow Chart	
回路図データ-Circuit Figure Data	

⑯Text information		⑰COBIE パラメータ名
属性名	値	
消耗品・備品情報-Consumables ? Fixture Information		

⑱Text information		⑲COBIE パラメータ名
属性名	値	
アクセシビリティ性能-Accessibility Performance		
アセットタイプ-AssetType	店舗・オフィス用カスタムエアコン室内機 (天カセ4方向)	
カテゴリ-Category	空調機	
メーカー-Manufacturer	TOSHIBA	
製品番号-ModelNumber	AIU-AP407H	
名称-Name	店舗・オフィス用カスタムエアコン室内機 (天カセ4方向)	
公称高さ-NominalHeight	840mm	
公称長さ-NominalLength	840mm	
公称幅-NominalWidth	256mm	
部品(交換)保証期間-WarrantyDurationParts	10	
保証期間単位-WarrantyDurationUnit	年	

9.3 Revit 仕様への変換例

Revit MEP の記述事例 (メーカーオブジェクト)



資料 13 ドア一般の pset 一覧表

ドア一般のプロパティセット項目の例 (IFC4add2:Pset_DoorCommonより)				
項目	日本語訳	記述形式	記載例	概要
Reference	参照記号	ID値(255文字)	SD-1	このプロジェクトにおける参照記号。
Status	状態	文字列/選択式	新規	[新規/既存/廃棄/一時的/その他/不明/未定義]から選択
FireRating	耐火等級	文字列(255文字)	特定防火設備	主要な耐火等級。関連する建築基準法、消防法参照。
AcousticRating	遮音等級	文字列(255文字)	T-2	遮音等級情報。JIS等級など。
SecurityRating	防犯等級	文字列(255文字)	-	防犯等級情報。(基準無し)
DurabilityRating	耐久性能	文字列(255文字)	-	機械的圧力に対する耐久性能。(基準無し)
HygrothermalRating	温湿度差耐性	文字列(255文字)	-	内外温湿度差に対する耐性。(基準無し)
WaterTightnessRating	水密性能	文字列(255文字)	W-3	水密性能。JIS等級など。
MechanicalLoadRating	機械負荷性能	文字列(255文字)	-	機械的負荷に対する耐久性能。(基準無し)
WindLoadRating	耐風圧性	文字列(255文字)	S-3	耐風圧性能。JIS等級など。
Infiltration	気密性	数値[m³/s]	A-4	気密性能。時間当たり体積。JIS等級など。
IsExternal	内外区分	TRUE/FALSE	TRUE	屋外に面しているかどうか
ThermalTransmittance	断熱性能	数値[W/(m²・K)]	1.5	開口部の熱貫流率U。JIS等級なども検討。
GlazingAreaFraction	ガラス比率	数値[%]	0	開口部面積に対するガラス面積の比率
HandicapAccessible	身障者対応区分	TRUE/FALSE	TRUE	身体障害者対応器具かどうか
FireExit	非常口区分	TRUE/FALSE	TRUE	非常口・避難口かどうか
HasDrive	自動ドア区分	TRUE/FALSE	FALSE	自動ドアかどうか
SelfClosing	自動ドア閉機能区分	TRUE/FALSE	TRUE	ドアクローザーの有無
Smokestop	煙止め機能区分	TRUE/FALSE	TRUE	遮煙性能の有無